
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02/2022

Nº do Processo: 004005-00553

Licitação: Concorrência nº 0011/2022

Área Técnica Responsável: Gerência de Manutenção

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma geral, incluso reforço estrutural de contenção da unidade SESC-MG CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO/ALMOXARIFADO CENTRAL, objetivando a implantação de novo sistema de prevenção e combate a incêndio para obtenção de AVCB, adequações relacionadas à acessibilidade e vigilância sanitária, assim como reformas gerais de revitalização e melhorias em áreas externas e edificações

Belo Horizonte, 05 de julho de 2022

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

Questionamento 01: O item 15.1.4 não foi identificado no projeto. Já na planilha consta 240 metros de instalação do mesmo. Podendo gerar a necessidade de obter outros materiais para sua devida instalação, esses não identificados no projeto. Poderia nos informar no projeto, em qual local será instalado esse item ?

Resposta 01: O item 15.1.4 é referente a 240m de tubulação de incêndio de 4". A referida tubulação foi considerada até os dois pontos de hidrantes mais distantes do sistema de bombeamento. Necessário pontuar que se trata de dimensionamento básico, e que a construtora deverá elaborar os projetos de PCIP executivos, com memória de cálculo e responsabilidade técnica sobre a execução. O referido item possuirá medição por metro de tubulação efetivamente instalada, inclusas conexões.

Questionamento 02: Já no item 15.5.1 foi identificado que o mesmo é composto por vários subitens que não foram apresentados pelo órgão. O órgão poderia fornecer a composição utilizada para montar o valor deste item ?

Resposta 02: Trata-se do item 15.5.1 SISTEMA DE SUCÇÃO / PRESSURIZAÇÃO / BOMBEAMENTO DE REDE DE HIDRANTES, que está devidamente apresentada em conjunto com as demais composições próprias em conjunto com a documentação do certame. Ver a seguir:



15.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	SESC-FUN- Próprio 014	SISTEMA DE SUÇÇÃO / PRESSURIZAÇÃO / BOMBEAMENTO DE REDE DE HIDRANTES	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CJ	1,0000000	66.014,20	66.014,20

Rua dos Tupinambás Andar - Centro - Belo Horizonte / MG
/luizmachado@sescmg.com.br

Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

Composição	055700 SBC	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	55	UN	1,0000000	542,80	542,80		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	20,83	499,92		
Composição	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	24,0000000	15,47	371,28		
Auxiliar	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	24,0000000	10,23	245,52		
Insumo	SESC-MOB- Próprio 005	Bomba Incêndio Schneider BPI-23R 1.1/4" 20CV 220/380/440V Trifásica Rosca IR3 - MODELO BPI-23R 1.1/4" - Rotor 228mm	Material	Unid.	2,0000000	12.367,86	24.735,72		
Insumo	SESC-MOB- Próprio 006	MOTOBOMBA SCHNEIDER Bpi-22 R 2 1/2 10cv Trifásica	Material	Unid.	1,0000000	5.527,18	5.527,18		
Insumo	036485 SBC	CILINDRO DE PRESSAO (MOLA PNEUMATICA) COM GARRAS PARA FIXACAO NA PAREDE. CAPACIDADE 18 L, 152 MM, L=1200 MM, EM ACO SCH40, 18L, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDIO	Material	UN	1,0000000	364,02	364,02		
Insumo	006853 SBC	VALVULA PE COM CRIVO ROSCA 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	86,31	86,31		
Insumo	203051 SBC	CHAVE DE FLUXO, TIPO PALHETA 1" NIVETEC SERIE 100	Material	UN	1,0000000	130,09	130,09		
Insumo	SESC-MOB- Próprio 007	Quadro de Automação das Bombas QBCI - MONTADO Conf. Projeto: SESC CDVN	Material	CJ	1,0000000	33.511,36	33.511,36		
				MO sem LS =>	1,046,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,046,94

Questionamento 03: No item 15.1.3 foi identificado que o quantitativo apresentado na planilha, se encontra com o valor incorreto, pois, o valor apresentado pela planilha orçamentária do órgão, é inexequível, a instalação do sistema de hidrantes, conforme solicitado em projeto.

Resposta 03: Analogamente a resposta ao questionamento 01, o projeto de incêndio licitado está em formato básico. As tubulações consideradas possuem medição por formato unitário, conforme quantitativo exato a ser executado.

Toda e qualquer execução do sistema de incêndio deverá ser feita em conformidade com o projeto a ser elaborado pela VENCEDORA DO CERTAME, devidamente aprovado pelo SESC-MG e CBMG. Possíveis diferenças entre o projeto básico de licitação e o executivo a ser elaborado pela CONTRATADA, serão devidamente tratadas pelas áreas técnicas. Gentileza apresentar proposta sobre o quantitativo e especificações da planilha orçamentária.

Samuel Coelho dos Santos
Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas