

PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA EM OPERAÇÃO DE DESCARGA E MONTAGEM DE MÓVEIS

Objetivo: Proporcionar conhecimento e aplicação de técnicas seguras para descarga e montagem de móveis a serem executadas nas Unidades mencionadas no item 9.1 do termo de referência, Portaria 3.214 do MTE:

- NR 01 (Disposições Gerais)
- NR 06 (Equipamento de Proteção Individual)
- NR17 (Ergonomia)

1 – Considerar-se-á inicialmente que a contratada mantém em seu quadro de funcionários pessoas devidamente treinadas para descarga e montagem de móveis no que tange às questões de segurança do trabalho, conforme preconizado pela NR 01 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2 - Recomendações de Segurança

- Estacionar o caminhão com o auxílio de um sinaleiro, manter o pisca alerta ligado e fazer a sinalização na parte traseira através de cones, ficando atento às regras de trânsito.
- Ao realizar a abertura da porta traseira manter a mesma travada evitando que venha a vir de encontro com o colaborador.
- Ao desamarrar as cargas verificar as posições dos móveis de maneira que os mesmos não venham a tombar evitando possíveis pressionamento de membros.
- Ao realizar o descarregamento dos móveis sempre manter a postura correta (coluna reta) concentrando os pesos nas pernas e braços, solicitar auxílio para

evitar sobrecargas excessivas. Ao descer do caminhão utilizar escada com corrimão evitando possíveis quedas.

- Durante o descarregamento deve estar disponível dispositivo de auxílio para carregamento de móveis (carrinhos) e o mesmo deverá ser utilizado em caso de carregamento que exceda o limite de peso.
- Fica estabelecido o (LPR), Limite de Peso Recomendado de no máximo 23 KG para pessoa adulta com porte físico adequado para carregamento de acordo com a NR17 (Ergonomia).
- É expressamente proibido o içamento de móveis pela fachada da edificação.
- Durante o carregamento deverá o colaborador utilizar luvas de vaqueta.
- Para realização de toda a atividade o colaborador além de estar fazendo o uso do EPI (Luvas de Vaqueta), também deverá fazer o uso de calçado fechado que ofereça maior segurança no desempenho de suas tarefas, preferencialmente botas com biqueiras de aço.
- Antes de realizar a montagem dos móveis deverá ser inspecionada todas as ferramentas manuais de trabalho verificando-se possíveis anomalias que possa comprometer a integridade física do colaborador.
- Será necessário realizar uma inspeção prévia no trajeto a ser realizado com os móveis até o setor que os mesmos serão colocados visando eliminar qualquer condição insegura no percurso.
- Na fase de montagem dos móveis os colaboradores deverão manter as mãos afastadas das zonas de prensamento.
- Havendo a necessidade de uso de produtos químicos, a empresa contratada deverá informar ao SESMT do Sesc a relação dos produtos.
- Os colaboradores da contratada ficam PROIBIDOS a trabalhar em circuitos elétricos e executar trabalhos em altura (acima de 2 metros).
- Paralisar, imediatamente, trabalhos em andamento que apresentem grave e iminente risco de acidentes.
- Manter as passagens e os equipamentos de combate a incêndio sempre livres e

desimpedidos.

- É proibido fumar nas dependências dos estabelecimentos de Saúde.
- Em caso de emergência seguir as placas orientativas de rota de fuga.
- Em caso de acidente paralisar imediatamente a atividade e comunicar ao responsável do Sesc MG pelo acompanhamento da atividade.
- Em dúvidas relativas à segurança ou se perceber a existência de algum risco grave e iminente, interromper as atividades imediatamente e informar ao responsável do Sesc pelo acompanhamento das atividades.

Considerando que a empresa possui empregados regidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – é dever da mesma cumprir todas as exigências das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo que o descumprimento das NRs ocasionará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação. Estes PADRÕES MÍNIMOS DE SEGURANÇA se aplicam a todas as empresas envolvidas na aquisição de móveis para o SESC em Minas, inclusive as terceirizadas (exemplo: empresas que irão realizar o transporte e montagem dos equipamentos).