



**SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
ORÇAMENTO BÁSICO**

SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PINTURA
LOCAL : SESC PARACATU
PRAZO : 6

BDI SERV
23,62%

SINAPI DESONERADO REF.: SINAPI 05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT M.O.	PREÇO UNIT MAT.	PREÇO UNITARIO EQUIP.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERENCIA	CÓDIGO	PREÇO UNIT M.O.	PREÇO UNIT MAT.
1.1.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS INICIAIS E EQUIPAMENTOS											
1.1.1	Mobilização, desmobilização, instalação e manutenção de canteiro de serviços.	unid.	1,00	R\$ 80.883,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.883,12	R\$ 80.883,12	ADM LOCAL	PLAN	R\$ 65.427,28	R\$ -
1.1.2	Encarregado ou supervisor de serviços.	mês	6,00	R\$ 9.717,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.717,04	R\$ 58.302,24	SINAPI	40818	R\$ 7.860,23	R\$ -
1.1.3	Auxiliar técnico / Assistente de engenharia	mês	6,00	R\$ 6.387,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387,56	R\$ 38.325,36	SINAPI	40931	R\$ 5.166,97	R\$ -
1.1.4	Técnico de segurança.	H	96,00	R\$ 38,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,06	R\$ 3.653,76	SINAPI	40943	R\$ 30,79	R\$ -
1.1.5	Caçambas capacidade 5 m³.	unid.	6,00	R\$ 247,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,24	R\$ 1.483,44	LOCAL	ADM	R\$ 200,00	R\$ -
1.1.6	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de 2,0 m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação).	m² x mês (6)	1.080,00	R\$ 18,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,54	R\$ 20.023,20	SINAPI	20193	R\$ 15,00	R\$ -
1.1.7	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).	m²	1.176,00	R\$ 19,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,77	R\$ 23.249,52	SINAPI	97063	R\$ 16,00	R\$ -
1.1.8	Colocação de tela em andaime fachadeiro.	m²	450,00	R\$ 3,73	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ 7,33	R\$ 3.298,50	SINAPI	97062	R\$ 3,02	R\$ 2,91
1.2.	REMOÇÕES, LIMPEZAS E PROTEÇÃO EM GERAL											
1.2.1.	Aplicação de jato d'água para limpeza de superfícies utilizando lavadora de alta pressão.	h	10.671,18	R\$ 2,03	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 2,06	R\$ 21.982,64	SINAPI	99814	R\$ 1,64	R\$ 0,03
1.3.	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, ARGAMASSAS, CONCRETOS E REVESTIMENTOS EM GERAL											
1.3.1.	Execução de chapisco britado em brita número 0 aplicado em alvenarias internas, externas, tetos e elementos estruturais, com espessura máxima de 1,00 cm, feito com argamassa industrializada, incluindo limpeza do substrato, mão de obra e material.	m²	50,00	R\$ 2,71	R\$ 2,89	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 280,00	SINAPI	87878	R\$ 2,19	R\$ 2,34
1.3.2.	Execução de reboco aplicado sobre chapisco ou direto sobre substrato, espessura mínima de 0,50 cm feito com argamassa industrializada, incluindo mão de obra e material.	m²	50,00	R\$ 67,40	R\$ 32,46	R\$ -	R\$ 99,86	R\$ 4.993,00	SINAPI	104254	R\$ 54,52	R\$ 26,26
1.3.3.	Aplicação de massa niveladora a base acrílica ou PVA sobre parede, incluindo remoção do revestimento atual, limpeza do substrato, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente.	m²	3.500,00	R\$ 20,73	R\$ 12,55	R\$ -	R\$ 33,27	R\$ 116.445,00	SINAPI	96131	R\$ 16,77	R\$ 10,15
1.4.	APLICAÇÃO DE PINTURA EM MEIO-FIO											
1.4.1.	Aplicação de pintura com tinta acrílica em meio-fio (15x25cm, cor concreto ou branco neve mão de obra e material.	m²	33,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 496,32	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.5.	PINTURA DE MURO EXTERNO E INTERNO											
1.5.1.	Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium em muro externo e interno inclusive pintura de 5 logomarca (45x35cm), sobre chapisco ou textura, 02 (duas) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Coral ou equivalente. Equipamentos e acessórios para trabalho em altura devem estar inclusos neste item.	m²	1.770,79	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 26.632,73	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.6.	PARQUE AQUÁTICO											
1.6.1	ÁREA DE CIRCULAÇÃO PARQUE AQUÁTICO											
1.6.1.1	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede lisa.	m²	333,03	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 5.008,77	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.6.1.2	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede com chapisco.	m²	558,34	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 8.397,43	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.6.1.3	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces internas e externas da superfície metálica de alambrado incluindo as telas e postes de fixação em ambiente externo, incluindo lixamento e limpeza da superfície, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	1.265,00	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 76.153,00	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.6.1.4.	Aplicação de pintura acrílica em piso cimentado premium, 03 (três) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente.	m²	5.299,14	R\$ 15,55	R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 31,07	R\$ 164.644,28	SINAPI	102492	R\$ 12,58	R\$ 12,56
1.6.1.5.	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	42,52	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 2.559,70	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.7.	PORTARIA PRINCIPAL											
1.7.1.	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede, piso ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede lisa.	m²	441,25	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 6.636,40	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.7.2.	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede, piso ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede com chapisco.	m²	115,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 1.729,60	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.7.3.	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	19,00	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 1.143,80	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.8.	ACESSO PARQUE AQUÁTICO											
1.8.1.	Aplicação de pintura acrílica em piso cimentado premium, 03 (três) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente.	m²	804,37	R\$ 15,55	R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 31,07	R\$ 24.991,78	SINAPI	102492	R\$ 12,58	R\$ 12,56
1.8.2.	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede chapisco.	m²	95,23	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 1.432,26	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.8.3.	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	254,00	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 15.290,80	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.9.	PRÉDIO ADMINISTRATIVO											
1.9.1.	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede lisa.	m²	1.841,74	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 27.699,71	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.9.2.	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede com chapisco.	m²	985,49	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 14.821,77	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.9.3.	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	454,68	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 27.371,74	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
ORÇAMENTO BÁSICO

SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM PINTURA
LOCAL: SESC PARACATU
PRAZO: 6

BDI SERV
23,62%

SINAPI DESONERADO REF.: SINAPI 05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT M.O.	PREÇO UNIT MAT.	PREÇO UNITARIO EQUIP.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	REFERENCIA	CÓDIGO	PREÇO UNIT M.O.	PREÇO UNIT MAT.
1.9.4.	Aplicação de pintura acrílica em piso cimentado premium, 03 (três) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente.	m²	2.570,88	R\$ 15,55	R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 31,07	R\$ 79.877,24	SINAPI	102492	R\$ 12,58	R\$ 12,56
1.10.	GOVERNANÇA											
1.10.1	Aplicação de pintura acrílica ambiente interno ou externo, parede ou teto, cor concreto sobre parede com chapisco.	m²	415,04	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 6.242,20	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.10.2	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	15,84	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 953,57	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.14	RESTAURANTE											
1.14.1	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco neve mão de obra e material, sobre parede lisa.	m²	293,18	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 4.409,43	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.14.2	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede com chapisco.	m²	24,62	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 370,28	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.14.3	Aplicação de pintura esmalte brilhante sobre todas as faces da superfície metálica tipo guarda-corpo, corrimão, esquadrias e grade em ambiente interno ou externo em geral 02 (duas) demãos, mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245.	m²	24,62	R\$ 44,86	R\$ 15,34	R\$ -	R\$ 60,20	R\$ 1.482,12	SINAPI	100758	R\$ 36,29	R\$ 12,41
1.14.4	Aplicação de pintura acrílica em piso cimentado premium, 03 (três) demãos, incluindo mão de obra e material. Método executivo conforme NBR 13245. Material referência marca Sherwin Williams ou equivalente.	m²	162,00	R\$ 15,55	R\$ 15,53	R\$ -	R\$ 31,07	R\$ 5.033,34	SINAPI	102492	R\$ 12,58	R\$ 12,56
1.15.	RESERVATÓRIO											
1.15.1	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco neve mão de obra e material, sobre parede lisa.	m²	164,00	R\$ 6,63	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ 15,04	R\$ 2.466,56	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
1.15.2	Aplicação de pintura com tinta acrílica ambiente externo ou interno, parede ou teto, cor concreto ou branco gelo mão de obra e material, sobre parede com chapisco.	m²	31,00	R\$ 6,6262	R\$ 8,4187	R\$ -	R\$ 15,0400	R\$ 466,24	SINAPI	88489	R\$ 5,36	R\$ 6,81
TOTAL GERAL								R\$ 879.230,86				