

UNIDADE PALLADIUM I SEDE I VENDA NOVA I
FECOMÉRCIO (CALL CENTER SESC)

**CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E
DE PLANEJAMENTO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM
MARCENARIA PARA AS UNIDADES DO SESC

ELABORADO POR: NATHÁLIA DIAS SARAIVA

DATA: AGO/2024

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição	Data

SUMÁRIO

1. ORIENTAÇÕES GERAIS.....	3
2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO	3
3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.....	7
4. FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	8
5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO.....	8
6. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL.....	8
7. ENCERRAMENTO	9

LISTA DE SIGLAS

ART – Anotações de Responsabilidade Técnica	IT – Instrução Técnica
AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	MD – Memorial Descritivo
CAT – Certidão de Acervo Técnico	NR – Norma Regulamentadora
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo	PRECEND – Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para Usuários não Domésticos
CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	RRT – Registro de Responsabilidade Técnica
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
DAE – Documento de Arrecadação Estadual	TR – Termo de Referência
GRD – Guia de Remessa de Documentos	

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Os mobiliários em marcenaria têm a função de atender às demandas das unidades que não se encaixem dentro de mobiliários prontos de mercado. Cada um dos projetos anexos a este Caderno de Especificações foi aprovado junto à área que utilizará o ambiente, assim como respeitando a acessibilidade e a ergonomia. Assim, todas as decisões sobre a fabricação, montagem e instalação tem como meta o perfeito entrosamento entre a fiscalização, unidade e Contratada.

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execução que a empresa contratada deverá seguir. Os serviços deverão observar os projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de especificações.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada, não admitindo em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram.

No caso de utilização de materiais equivalentes, deverão ser ensaiados e verificados conforme normas específicas, métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serão aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e não serão aceitos lotes de material com diferença brusca de tonalidade.

A Contratada deverá submeter à apreciação da fiscalização amostras dos materiais e / ou acabamentos a serem utilizados na execução dos serviços em prazo mínimo de 08 (oito) dias antes da aquisição dos mesmos, podendo ser danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada.

A Contratada deverá fornecer todos os materiais necessários para a fixação dos mobiliários bem como validar o método de execução e suportes dos mobiliários junto a Contratante.

As dimensões podem sofrer pequenas variações do projeto anexo, portanto a Contratada deve prever uma visita técnica ao local, para conferir cotas e níveis. O padrão do móvel deve ser mantido conforme projeto anexo ao Termo de Referência.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

2.1 PALLADIUM

2.1.1 Balcão de atendimento – PRANCHA 01/09

O tampo do balcão deverá ser executado em compensado naval revestido em laminado preto de 2 a 5 cm de espessura e com a borda abaulada. O tampo deverá ser fixado nas paredes e pilares nas laterais e sustentado com mão francesa metálica invisível na parte inferior.

A base do balcão deverá ser executada em chapas de MDF azul de 15 a 25mm, Ref.: Azul Secreto Essencial, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

Deverão ser instaladas sapatas reguladoras de nível, em nylon, nos pés, se necessário.

2.1.2 Bancada e armário inferior café – PRANCHA 01/09

O tampo do balcão deverá ser executado em compensado naval revestido em laminado preto de 2 a 5 cm de espessura e com a borda abaulada. O tampo deverá ser fixado nas paredes e pilares nas laterais e sustentado com mão francesa metálica invisível na parte inferior.

O armário inferior deverá ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt Cinza Puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente. O sóculo deverá ser feito em compensado naval revestido em laminado preto.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias. As fitas não devem apresentar frestas aparentes do MDF.

2.1.3 Estante – PRANCHA 02/09

A parte superior da estante deverá ser executada em perfil metálico 20x20mm com pintura eletrostática na cor preta dividindo em nichos com e sem ripado metálico e prateleiras em MDF cinza Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente.

As soldas/ junções realizadas nas arestas da estrutura metálica deverão ter o acabamento fino, uniformes, eliminando rebarbas e imperfeições.

Abaixo de cada prateleira deverá ser instalado perfil de led de sobrepor 24x14mm ou equivalente na cor preta com fita de led 12V 3000K.

A parte inferior da estante deverá ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

Deverão ser instaladas sapatas reguladoras de nível, em nylon, nos pés, se necessário.

2.1.4 Prateleira suspensa – PRANCHA 02/09

A estrutura da prateleira deverá ser executada em perfil metálico 20x20mm com pintura eletrostática na cor preta.

As soldas/ junções realizadas nas arestas da estrutura metálica deverão ter o acabamento fino, uniformes, eliminando rebarbas e imperfeições.

A parte inferior da prateleira deverá ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

Abaixo da prateleira deverá ser instalado perfil de led de sobrepor 24x14mm ou equivalente na cor preta com fita de led 12V 3000K.

2.1.5 Armário inferior e superior – PRANCHA 03/09

Os armários deverão ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

Os puxadores de portas e gavetas serão do tipo oculto, com cava 45° no MDF internamente e instalação de puxador em alumínio Ref.: Rometal, puxador oculto, cód. RM-168 ou equivalente.

As gavetas devem possuir corrediças telescópicas com resistência à no mínimo 45kg.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.1.6 Balcão mesa – PRANCHA 03/09

O balcão mesa deverá ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes do local existente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

Deverão ser instaladas sapatas reguladoras de nível, em nylon, nos pés, se necessário.

2.1.7 Mesa alta – PRANCHA 03/09

A estrutura da prateleira deverá ser executada em perfil metálico 20x20mm com pintura eletrostática na cor preta.

A parte inferior da prateleira deverá ser executada em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

2.1.8 Painel– PRANCHA 03/09

O painel deverá ser executado em chapas de MDF cinza de 15 a 25mm, Ref.: Matt cinza puro, Arauco ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos e devem ser fixados de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel nas paredes e pisos do local existente.

Os puxadores das duas portas de correr serão do tipo oculto com cava 45° no MDF internamente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.2 SEDE

2.2.1 Prateleiras – PRANCHA 04/09

As prateleiras deverão ser executadas em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mão francesa própria para o trilho, de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel.

2.2.2 Armário – PRANCHA 04/09

O armário de 3 portas e as prateleiras deverão ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mão francesa própria para o trilho, de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel.

Os puxadores de portas serão do tipo perfil encaixe Ref.: Rometal, cód. RM-105 ou equivalente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.3 FECOMÉRCIO (CALL CENTER SESC)

2.3.1 Porta acústica – PRANCHA 09/09

A porta deverá ser executada em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas sob a porta existente com a instalação de borrada de vedação. Instalar kit de fechadura com tranca.

2.3.2 Armário com nichos – PRANCHA 08/09

O armário com nichos deverá ser executado em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mão francesa própria para o trilho, de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.4 VENDA NOVA

2.4.1 Armário inferior e superior – PRANCHA 05/09

Os armários deverão ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes e no sóculo do local existente de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel.

Os puxadores de portas serão do tipo editável oculto, Ref.: Rometal, cód. RM-214 ou equivalente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.4.2 Armário inferior – PRANCHA 06/09

Os armários deverão ser executados em chapas de MDF branco de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes e no sóculo do local existente de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel.

Os puxadores de portas serão do tipo editável oculto, Ref.: Rometal, cód. RM-214 ou equivalente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.4.3 Armários com nichos – PRANCHA 07/09

O armário de 3 portas e as prateleiras deverão ser executados em chapas de MDF azul de 15 a 25mm, Ref.: Branco liso, Duratex ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos. Devem ser fixadas nas paredes do local existente em trilho cremalheira com suporte do tipo mão francesa própria para o trilho, de forma a proporcionar sustentação e equilíbrio ao móvel

Os puxadores de portas serão do tipo perfil encaixe Ref.: Rometal, cód. RM-105 ou equivalente.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

2.4.4 Aparador – PRANCHA 07/09

O aparador com 2 partes fixas e uma gaveta com tranca deverá ser executados em chapas de MDF azul de 15 a 25mm, Ref.: Azul Vel, Berneck ou equivalente, de acordo com o indicado nos respectivos projetos.

Os puxadores de portas serão do tipo cava em mdf.

Toda a fixação aparente deve ser protegida com tapa parafusos na cor semelhante ao MDF.

Deverá ser instalada fita de borda na mesma cor do MDF do móvel nas partes que forem necessárias.

1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO

A montagem do mobiliário é de responsabilidade da Contratada e deve ser feita de forma a não danificar os pisos, paredes ou tetos e nem o próprio móvel. A forma de fixação do móvel deverá ser realizada de tal forma que proporcione sustentação e equilíbrio ao móvel, utilizando acessórios próprios para a fixação. As frestas que porventura vierem a ocorrer deverão ser tampadas com massa, canaleta e/ou fita de borda da mesma cor do MDF do móvel. Os desníveis deverão ser tratados com calços e/ou pés niveladores. Qualquer dúvida e/ou sugestão de melhoria deverá ser alinhado junto a Fiscalização

A contratada deve prever EPI's para a equipe de instalação, além dos treinamentos previstos em Norma, e alinhados com o setor do SESMT.

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A partir da assinatura do contrato, reunião de kickoff e apresentação de toda a documentação exigida, a empresa deverá iniciar a execução dos mobiliários a partir da emissão do termo de início.

Compete à **Contratada** fazer minucioso estudo e verificação de todos os projetos, memoriais, especificações e demais anexos ao Termo de Referência. Dos resultados dessa verificação preliminar da documentação dos projetos – que deverá ser feita necessariamente antes do início de qualquer trabalho – caberá à **Contratada** dar imediata comunicação por escrito aos autores do projeto, apontando eventuais desconexões, erros ou ajustes que porventura tenha observado. Qualquer alteração de projeto que a **Contratada** julgar necessária deverá ser discutida e aprovada pela fiscalização, sob risco de não serem aceitos objetos executados em desacordo com o aprovado.

A **Contratada** deverá atender às orientações para o acesso à unidade, tanto para os seus funcionários quanto para a entrada de equipamentos, materiais e fornecedores. Contudo, a intervenção deverá ocorrer de forma a causar menos impacto nas atividades diárias da unidade e no atendimento aos usuários, frequentadores e vizinhança, pautando por procedimentos, tendo em vista atenderem os interesses das partes.

O horário de execução das obras deverá ocorrer de segunda a sexta feira de 7 (sete) horas às 17 (dezessete) horas. Em casos excepcionais que a **Contratada** necessitar realizar alguma atividade aos finais de semana ou após o período descrito acima, a **Contratada** deverá encaminhar uma solicitação à Fiscalização com a justificativa e descrição das atividades que serão desenvolvidas, com no mínimo 4 (quatro) dias úteis para que a ela providencie a autorização da Gerência da Unidade. As atividades só poderão ser realizadas na unidade fora do período descrito acima sob a autorização formal da Gerência da Unidade, que somente poderá ser solicitada através da Fiscalização. Ao receber este documento a **CONTRATADA** declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas neste memorial deverão ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciência de que as normas técnicas da ABNT vigentes durante a execução dos serviços prevalecerão sobre quaisquer especificações técnicas exigidas, inclusive projetos.

Todo e qualquer material estocado deverá estar devidamente sinalizado a fim de garantir melhor organização e segurança durante a execução das atividades. No decorrer da execução dos serviços, o local onde será a instalação, deve ser mantido limpo, sem quaisquer entulhos ou detritos, e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias. As sobras de materiais devem ser recolhidas evitando poeiras e riscos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato.

3.1 CRONOGRAMA BÁSICO DE EXECUÇÃO

A ordem de instalação dos mobiliários deverá seguir cronograma proposto abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
			SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	MARCENARIAS SESC PALLADIUM	45												
2	MARCENARIAS SEDE E FECOMÉRCIO (CALL CENTER SESC)	20												
3	MARCENARIAS VENDA NOVA	25												
Marco de aplicação de sanção														

O Cronograma Básico de Execução do objeto apresentado deverá ser utilizado como referência e a empresa deverá validá-lo ou apresentar seu cronograma atendendo às datas de início e término dos serviços, de acordo com o prazo fixado na reunião de kick off. Ele deverá ser alinhado junto a fiscalização do Sesc em Minas ANTES DE INICIAR O SERVIÇO.

Os prazos consignados no planejamento e aceitos por escrito pela Fiscalização passarão a ser considerados como obrigação contratual. bem como, aplicações de sanções conforme respectivos marcos definidos pela fiscalização, em cronograma básico e/ou executivo, sempre que pertinente.

O cronograma deverá considerar os fins de semana e feriados em sua programação, não incorrendo em prejuízo ao prazo de execução do objeto.

Caso ocorram atrasos na data de término da obra cuja responsabilidade seja da Contratada, esta poderá sofrer Sanções Administrativas previstas no contrato de prestação dos serviços firmado entre o Contratante e a Contratada.

A condição pode ser alterada de acordo com cronograma executivo, desde que aprovado pela fiscalização.

4. FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Todos os materiais a serem empregados dos serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade.

A mão de obra empregada deverá ser especializada sempre que o serviço assim o exigir.

A **Contratada** deverá verificar junto às empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posteriori, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição e aplicação bem como motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

Em todos os itens das especificações e planilhas em que foi especificado um material pela sua marca, referência, ou denominação do fabricante, ficará subentendido o termo “rigorosamente equivalente” ficando a critério da Fiscalização tomar a necessária decisão quanto à equivalência.

A Contratada deve dar preferência à compra de materiais de origem e fornecedores locais, ou de outras localidades próximas à região de execução dos serviços, com intuito de reduzir grandes deslocamentos.

A madeira deve ter origem conhecida, ser legal e certificada, como o selo FSC Brasil, assim como o registro CTF válido durante toda a execução do serviço.

5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição será realizada após a entrega integral do objeto, considerando a instalação e aprovação da fiscalização. Devendo a respectiva emissão de nota fiscal de pagamento, pela contratada, atender o previsto na minuta contratual.

6. DIRETRIZES DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

6.1 CONDIÇÕES GERAIS

A **Contratante** reserva o direito de estabelecer outras exigências em relação ao seu Sistema de Gestão, objetivando a plena proteção do meio ambiente, dos colaboradores, do seu patrimônio e das próprias empresas subcontratadas.

A **Contratada** deve acatar e cumprir todas as recomendações feitas pelo responsável de Segurança e Saúde Ocupacional da **Contratante**, sob pena de paralisação dos serviços, o que não eximirá esta das obrigações e penalidades previstas nas cláusulas contratuais referentes a prazos e multas. Qualquer colaborador da **Contratada** poderá ser retirado do local de instalação pelo não cumprimento das normas de segurança, quando das inspeções diárias de segurança realizadas pelo responsável de Segurança e/ou CIPA da Contratante.

6.2 TREINAMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO

A **Contratada** deve se responsabilizar pela realização de treinamentos dos seus colaboradores, em atividade no local de instalação do mobiliário, de acordo com a sua função e legislação aplicável. Todos os profissionais que realizam operação de máquinas/ equipamentos deverão possuir treinamento de capacitação na NR-12 conforme cada tipo de equipamento. No certificado de capacitação deverá constar o tipo do treinamento, a carga horária, assinatura do responsável técnico pelo treinamento (profissional legalmente habilitado) e conteúdo programático.

6.3 GESTÃO AMBIENTAL

As frentes de serviços sob a responsabilidade da **Contratada** devem estar dotadas de embalagem para recolhimento de resíduos. Todo resíduo deve ser devidamente acondicionado e transportado do local de instalação do mobiliário, a depender da sua natureza, será disposto nos locais para tanto indicados, objetivando o descarte ambientalmente correto.

Qualquer colaborador é proibido perseguir, utilizar, destruir, caçar ou apanhar animais silvestres ou domésticos nas áreas ou frentes de serviços.

Deve-se apresentar o CTF (cadastro técnico federal) da Contratada, à Contratante, no período de licitação.

7. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a **CONTRATADA** declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas neste memorial deverão ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciência de que as normas técnicas da ABNT vigentes durante a execução dos serviços prevalecerão sobre quaisquer especificações técnicas exigidas, inclusive projetos.

A **CONTRATADA** entende e confirma que os itens expostos neste memorial são únicos e suficientes para a fiel execução dos projetos, e não são necessários complementos de qualquer tipo.

Nathalia
Dias
Saraiva

Assinado de
forma digital por
Nathalia Dias
Saraiva
Dados: 2024.11.05
14:06:35 -03'00'

Tiago
Fernandes
dos Santos

Assinado de forma
digital por Tiago
Fernandes dos Santos
Dados: 2024.11.05
14:17:16 -03'00'