



LEGENDA:

- DEMOLIÇÃO DAS DESCIDAS D'ÁGUA DE 01 A 07
- DEMOLIÇÃO DAS ESCADAS DE 01 A 03
- DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DE CONTENÇÃO NO TALUDE
- PISTA DE CAMINHADA A SER MANTIDA

LEGENDA:

- DEMOLIÇÃO DESCIDA D'ÁGUA - TERRENO VIZINHO - ESAB

NOTAS:

1 - DEMOLIÇÃO - USO DE MARTELETE - QUANTITATIVOS INDICADOS = VOLUME DE CONCRETO;  
2 - REMOVER GUARDA CORPOS E CORRIMÃO DAS ESCADAS (VERIFICAR PARTE A SER REAPROVEITADA EM PLANILHA DE MEMORIA DE CÁLCULO);  
3 - NO TALUDE EXISTE TUBULAÇÕES DE DRENAGEM QUE DEVEM SER REMOVIDOS;  
4 - PREVER RIPRAP PARA ESTRUTURAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA;  
5 - PREVER RIPRAP PARA LOCAIS ONDE SERÃO DEMOLIDAS AS DESCIDAS D'ÁGUA  
6 - DEVIDO AO ALTO ÍNDICE DE INTERFERÊNCIAS, TRABALHAR ESSE EM CONJUNTO COM PROJETOS DE HIDRAULICA E DE ELÉTRICA DA UNIDADE:  
- 006001-00551 - PLANTA INSTALAÇÕES HIDRÁULICA ANTIGA  
- 006001-00551 - PLANTA INSTALAÇÕES ELÉTRICA ANTIGA  
7 - NO TERRENO DA ESAB (VIZINHO SESC) DEVE SER REALIZADO INTERVENÇÕES DE DEMOLIÇÃO, ONDE SERÁ NECESSÁRIO REMOVER A DESCIDA D'ÁGUA E A TUBULAÇÃO EM TALUDE, CONFORME INDICADO EM IMAGEM. APÓS ESSAS INTERVENÇÕES É NECESSÁRIO QUE A RECOMPOSIÇÃO DESSE TALUDE E DO PAISAGISMO DELE, ONDE É INDICADO O PLANTIO DE GRAMA. TODO O MATERIAL DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO DEVE SER DESTINADO A LOCAL CORRETO.

TABELA DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
00	22/11/24	PROJETO EXECUTIVO	DESIREE
REPRESENTANTES:			
RICARDO DE OLIVEIRA GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:			
JEFFERSON ANTÔNIO MARÇAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 173.284/D			
DIRETORIA RESPONSÁVEL:			
UNIDADE SESC CONTAGEM			
PROJETO PROJETO DEMOLIÇÃO - REGIÃO DO TALUDE		ARQUIVO	
ETAPA BÁSICO		24_006001-00551-CBT-PE-ORC-PJ-DEM01_R00.dwg	
CONTEÚDO DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM TALUDES ENTRE PORTARIA 01 E 02 - SESC E TERRENO ESAB		FOLHA: 01/02	DATA: 22/11/2024

# SESC CONTAGEM - DEMOLIÇÃO REGIÃO TALUDE - ENTRE PORTARIA 01 E 02

# SESC CONTAGEM - DEMOLIÇÃO REGIÃO TERRENO ESAB

SEM ESCALA