

ATA DE JULGAMENTO

Nº do Processo: 006001-00612

Licitação: Concorrência nº 000001/2026

Área Técnica Responsável: Gerência de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade Centro de Excelência em Saúde, objetivando a ampliação da odontologia, adequações relacionadas à vigilância sanitária, assim como reformas gerais de reorganização e melhorias em áreas de aplicação e armazenamento de vacinas.

Belo Horizonte, 12 de março de 2026.

Realizada a sessão de abertura dos envelopes de proposta e habilitação, referente à Concorrência nº 000001-26 no dia 02/03/2026, a Comissão Permanente de Licitação concedeu prazo para envio de proposta reajustada ao último lance, pela empresa INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, a qual foi devidamente encaminhada conforme e-mail de fls. 920.

Foi encaminhado também, na mesma data, por mera liberalidade da empresa o e-mail de fls. 930 o qual continha como anexo o Atestado de Capacidade Técnica constante nas fls. 929, e, em que pese tal documento não tenha sido apresentado durante a sessão pública, por se tratar de documento passível de realização de diligência, conforme previsto no Edital, ele foi recebido pela comissão permanente de licitação, visando dar celeridade à análise e julgamento das propostas.

Em seguida, submeteu-se os autos para análise da documentação pela Gerência Financeira Contábil (qualificação econômico-financeira) e pela Gerência de Engenharia (proposta de preços/planilha de BDI e demais documentos técnicos), as quais se manifestaram sobre os documentos apresentados, conforme fls. 931 a 932.



Considerando a validação técnica dos documentos, declara-se vencedora a empresa INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.185423/0001-33, com o valor correspondente a R\$ 1.019.000,00 (um milhão e dezenove mil reais).



Jakelyne Costa Alves – Samuel Coelho dos Santos – Letícia Corrêa Bertane  
Membros da Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas

**EM BRANCO**

932  
9

 <b>Serviço Social do Comércio</b> Departamento Regional Minas Gerais	Proc. 006001-00612	Folha: 
	<b>Informações e/ou despachos</b>	
De: Gerência Financeira Contábil	Para: CPL	
Unidade: Sede I	Unidade: Comissão Permanente de Licitação	

A CPL,

Procedemos ao exame da documentação relativa o item 8.4. Qualificação Econômico-Financeira, conforme estabelecido no Edital de Concorrência nº 000001-2026, processo de referência: nº 006001-00612, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade Centro de Excelência em Saúde, objetivando a ampliação da odontologia, adequações relacionadas à vigilância sanitária, assim como reformas gerais de reorganização e melhorias em áreas de aplicação e armazenamento de vacinas, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital e temos a comentar que:

**- INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**

Análise Econômico-financeira			Licitação		Proc. 006001-00612	
			Concorrência	00001-2026		
Empresa:	INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		CNPJ:	37.188.423/0001-33		
Contas	Ativo Total	Ativo Circulante	Ativo Realizável LIP	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	
	1.431.303,04	1.354.609,82	-	85.048,44	41.920,44	
BALANÇO						
TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO						
CERTIDÃO REFERENTE FALÊNCIA						
CAPITAL SOCIAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
VALOR ESTIMADO P/ CONTRATAÇÃO						
% VALOR S/ ESTIMADO						
10%						
126.231,62						
ISG	11,27					OK Fis. -
ILC	15,93					OK Fis. -
ILG	10,67					OK Fis. -
Situação	Apta					
<b>INDICES</b>				<b>LEGENDAS</b>		
Índice de Solvência Geral – ISG: $AT + (PC + PNC) > 1$				AT = Ativo Total		
Índice de Liquidez Corrente – LC: $AC + PC > 1$				AC = Ativo Circulante		
Índice de Liquidez Geral – LG: $(AC + ARLP) + (PC + PNC) > 1$				ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo		
				PC = Passivo Circulante		
				PNC = Passivo Não Circulante		
06/03/2026						

Em análise ao patrimônio líquido equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para esta contratação, constatamos que a empresa **INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, cumpriu as exigências dos citados itens do edital.

Em 06/03/2026



**Renata Jaqueline Reis Felisberto**  
Analista Contábil



**Isaac Alexandre da Silva Cardoso**  
Gerente Financeiro Contábil



**VALIDAÇÃO TÉCNICA**

De: Gerência de Engenharia	Para: Gerência de Suprimentos
Unidade: SEDE	Unidade: SEDE

Data: 06/03/2026

A Gerência de Suprimentos,

Trata-se do processo de contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade Centro de Excelência em Saúde, objetivando a ampliação da odontologia, adequações relacionadas à vigilância sanitária, assim como reformas gerais de reorganização e melhorias em áreas de aplicação e armazenamento de vacinas

Em relação a análise técnica das propostas comerciais apresentadas pelas empresas proponentes nas folhas 879 a 886 e 917 a 920 do **Processo Sesc em Minas: 26-006001-00612**; na **Ata da Sessão Pública de Abertura da Concorrência nº 01-26**, informamos que as empresas C G Plan. consultoria Gerenciamento e Planejamento em Empreendimentos Civis Eletromecânicos Ltda; Alliance Empreendimentos e Projetos Arquitetônicos Ltda.; DWF Construções Ltda.; BFC Obras e Soluções Integradas Ltda. e Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda. apresentaram propostas.

Neste sentido, a validação técnica se deu sobre a proposta de preços de menor valor, R\$ 1.019.000,00 (um milhão e dezenove mil reais), à fl.913, ofertado pela empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, tendo como referência os documentos descritos abaixo:

- Termo de Referência;
- Caderno de Especificações;
- Caderno de Planejamento;
- Projetos Executivos;
- Orçamento de Referência.

Com base na documentação técnica, tem-se os seguintes documentos relativos à empresa, com as observações necessárias para validação técnica:

**1) ANÁLISE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

1. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade até 31/03/2026.			
Empresa	CNPJ	Registro	Folha nº
<b>Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda</b>	37.185423/0001-33	3327881/2025	883 a 884

2. Certidão de registro de pessoa física no CREA e/ou CAU atualizada, do profissional detentor das ART's solicitadas.			
Profissional	Título	Registro profissional	Situação
Marcelo Wilker Pereira Duarte	Engenheiro Civil	MG0000240767/D	Atende. Validade até 31/03/2026

Em relação à comprovação de vínculo empregatício consta sobre o profissional a certidão de registro de pessoa jurídica ao qual o Engenheiro Civil Marcelo Wilker Pereira Duarte como responsável técnico. (fl.884).

**VALIDAÇÃO TÉCNICA**

3. Atestados em nome dos profissionais comprovando a execução mínima dos serviços solicitados conforme o Termo de Referência, conforme segue:

Atestado	Qtde mínima exigida	Qtde parcial - proposta	Responsável	Nº documento	Folha nº	Situação
1- Execução de obras de reforma e/ou construção.	210 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	Marcelo Wilker Pereira Duarte	CAT 3346529/2026	917 a 918	Atende.

Quando a condição de somatório de atestados, limitados a no máximo dois atestados, conforme respectivo Termo de Referência, item 7, observações, a proposta apresenta conformidade com a exigência.

Observações:

- a) Para os itens 1 do quadro acima, a soma dos atestados apresentados pelas proponentes está condicionada ao máximo de 2 (dois) atestados para cada disciplina.

Ante o exposto, informamos que a empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, encontra-se **HABILITADA TECNICAMENTE.**

## 2) ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO - PROPOSTA DE PREÇOS

Após análise detalhada da proposta de preços, verificamos que O valor ofertado ficou 19,28% abaixo do estimado, a empresa apresentou a planilha conforme modelo fornecido e valores unitários limitados ao orçamento de referência.

Ante o exposto, informamos que a empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, encontra-se **CLASSIFICADA TECNICAMENTE.**

Atenciosamente,

**Estêvão Bertoldo Melo**

Assinado de forma digital por Estêvão Bertoldo Melo  
Dados: 2026.03.06 17:04:09 -03'00'

Estêvão Bertoldo Melo  
Fiscal de Projetos e Obras - Engenheiro Civil  
Gerência de Engenharia - Departamento Regional Minas Gerais - MG

930  
E

## Samuel Coelho dos Santos

---

**De:** Inspirarte Engenharia <inspirarteengenharia@outlook.com>  
**Enviado em:** terça-feira, 3 de março de 2026 17:22  
**Para:** Comissão Permanente de Licitação  
**Assunto:** Pedido de diligência - Concorrência SESC em Minas nº - 000001-2026  
**Anexos:** Atestado de Capacidade Técnica- Inspirarte Engenharia - Diligência.pdf

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de inspirarteengenharia@outlook.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezados, boa tarde

Solicito que seja realizada diligência pelo corpo técnico do SESC acerca do documento Atestado de Capacidade Técnica entregue. Devido ao atraso por parte do CREA-MG em realizar o registro da CAT do documento, foi anexado ao processo uma via do atestado sem o registro porém, uma cópia do processo que já estava solicitado e quitado antes da sessão. A liberação do registro da CAT ocorreu na data da sessão, como observado anexo.

Aguardo orientações,



**AVISO LEGAL** O Sesc em Minas pauta sua atuação em conformidade com seu Código de Ética e Conduta e demais normas da Legislação Brasileira. Salvo classificação diversa pelo remetente, as informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter reservado e/ou confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima. Agradecemos sua cooperação.

**DISCLAIMER** The Sesc em Minas operates in accordance with its Code of Ethics and Conduct and other rules of Brazilian legislation. Unless otherwise classified by the sender, the information in this message and in the attached files is reserved and/or confidential and is for restricted use. The use, disclosure, copying or distribution of this message, or part of it, by anyone other than the recipient is prohibited, subjecting the violator to legal sanctions. If this message was received in error, please delete it and inform the sender at the above email address. We appreciate your cooperation.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3346529/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: MARCELO WILKER PEREIRA DUARTE  
Registro: MG0000240767D MG RNP: 1418398810  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG20253604718 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2025 Baixada em: 19/03/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: INSPIRANTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

Contratante: INSPETORIA MADRE MAZZARELLO CPF/CNPJ: 17.218.504/0001-85  
Endereço do contratante: AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO Nº: 970  
Complemento: Bairro: DOM CABRAL  
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30535000  
Contrato: 073/2024 Celebrado em: 23/12/2024  
Valor do contrato: R\$ 87.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SERTÕES Nº: 71  
Complemento: Bairro: PRADO UF: MG CEP: 30411164  
Data de início: 02/01/2025 Conclusão efetiva: 02/03/2025  
Finalidade: RESIDENCIAL  
Proprietário: INSPETORIA MADRE MAZZARELLO CPF/CNPJ: 17.218.504/0001-85

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA S2 - Execução de reforma 500,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 48 - Execução de instalação 25,00 quilograma; 20 - Gestão CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 19 - Condução de equipe de reforma 40,00 dia;

Observações

OBRAS E INSTALAÇÕES NA CASA-SEDE DA COMUNIDADE SANTA TERESA ASPIRANTADO.

Informações Complementares

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de rede de dados e cabeamento estruturado (exceto infraestrutura), ar-condicionado (exceto infraestrutura) constantes no atestado emitido pela contratante, em 25/02/2026, uma vez que não são das atribuições do Engenheiro Civil Marcelo Wilker Pereira Duarte.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3346529/2026  
02/03/2026, 09:16  
4x227

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 4x227



Atestado de Capacidade Técnica- Inspirarte Engenharia e  
Projetos Ltda



INSPETORIA  
MADRE MAZZARELLO • BMM

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em  
02/03/2026



Certidão nº 3346529/2026  
02/03/2026, 09:17  
Chave de impressão: 3227

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2026 e contém 3 folhas





INSPETORIA MADRE MAZZARELLO - BMIM

**Atestado de Capacidade Técnica**

O(A) INSPETORIA MADRE MAZZARELLO, inscrito no CNPJ: 17.218.504/0001-85, com sede a Av. Edgar da Mata Machado, nº 970, Bairro Dom Cabral, CEP 30.535-000 — Belo Horizonte/MG, neste ato representado(a) pelo(a) Supervisora de Obras, Jeane Helena Fraga Gonçalves, atesta para os devidos fins de direito que o(a) Engenheiro Civil, Marcelo Wilker Pereira Duarte, registrado(a) no CREA MG sob o nº 141839881-0, enquanto responsável técnico(a) da empresa Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda, inscrita no CNPJ: 37.185.423/0001 33, registro no CREA-MG sob o nº 0067045, prestou serviços de execução de obras e instalações na casa sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

• **Dados da Obra / serviço**

\*Contrato/Convênio: CT 073/24

\*Objeto do contrato. Execução de obras e instalações na casa-sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado

\*Local da obra/serviço: Rua Serões, nº 71, Bairro Prado, CEP 30.411-164 — Belo Horizonte/MG.

\*Período de realização/prestação do serviço: 26/12/2024 a 06/03/2025

\*Número da ART: MG20253604718

• **Dados do contratante / Proprietário**

\*Razão Social. INSPETORIA MADRE MAZZARELLO,

\*CNPJ: 17.218.504/0001 85

• **Dados da empresa contratada**

\*Razão Social: Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda

\*CNPJ: 37.185.423/0001-33

• **Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)**

\*Engenheiro(a) Engenheiro Civil: Marcelo Wilker Pereira Duarte

\*Registro (RN P): 141839881-0

APC

Avenida Edgar da Mata Machado, nº 970, Bairro Dom Cabral. CEP: 30535 000. Belo Horizonte - MG, Brasil.

Tel.: +55 (31) 3375.2128 | (31) 337a.3113 | www.portalimm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em 02/03/2026



Certidão nº 3346529/2026  
02/03/2026, 09:17  
Chave de Impressão: 4x2x7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2026 e contém 3 folhas





INSPELORIA MADRE MAZZARELLO - BMM

• Descrição do(s) Serviço(s) Realizado(s)

Execução de reforma de edificação casa -sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado, com área total de 500m<sup>2</sup>, e realização de serviços de demolição de alvenarias de vedação com remoção de entulho, demolição de pisos e revestimentos em geral, desmontagem de móveis e armários de madeira; construção de novas alvenarias de vedação; recomposição de forro em madeira; construção e instalação de rede e equipamentos para ar-condicionado; adequações em circuitos elétricos inclusive com a criação de novos circuitos; instalação de ventiladores de teto com ligação em circuitos preexistentes; adequação e instalação de rede de dados e cabeamento estruturado, inclusive com a criação de novos circuitos; confecção e instalação de novas esquadrias em aço e alumínio; remanejamento de instalações hidráulicas de água quente e fria; instalação de revestimentos de piso e parede; execução de pintura acrílica e pintura texturizada em paredes e teto; Serviços de usinagem de pilar de escoramento em estrutura metálica, com quantitativo de 25Kg; Serviço de condução de equipe para serviços de reforma, com duração de 40 dias.

• Planilha de serviços e quantitativos

Código	Descritivo	Un.	Quant
01	Serviços de reforma		
01.01	Serviços comuns de engenharia para reforma de edificação	M <sup>2</sup>	500
01.02	Execução de serviços de escoramento em estrutura metálica	kg	25
01.03	Condução de equipe de reforma	Dia	40

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2026

Jeane Helena Fraga Gonçalves  
CPF: 103.582.526-01  
Engenheiro Civil - Supervisora de Obras  
Inspetoria Madre Mazzarello  
CNPJ: 17.218.504/0001-85

Avenida Edgar da Mata Machado, nº 970. Bairro Dom Cabral. CEP: 30535 000. Belo Horizonte - MG, Brasil.

Tel: +55 (31) 3375.2128 (31) 3373.3113 | www.portallmm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em 02/03/2026




Certidão nº 3346529/2026  
02/03/2026, às 09:17

Chave de Impressão: 4-227

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2026 e contém 3 folhas



## PROPOSTA COMERCIAL



**Concorrência Nº 000001-26 Sesc em Minas**  
**Licitante: Inspirate Engenharia e Projetos Ltda**  
**CNPJ: 37.185.423/0001-33**

Prezados senhores,

Apresentamos a proposta técnica comercial para **contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade Centro em Excelência em Saúde do SESC – MG.**

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Inspirarte Engenharia.

INSPIRARTE

ENGENHARIA &  
PROJETOS

## I. CONDIÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

### 1. Do objeto

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução de reforma da unidade Centro de Excelência em saúde, objetivando a ampliação da odontologia, adequações relacionadas à vigilância sanitária, assim como reformas gerais de reorganização e melhorias em áreas de aplicação e armazenamento de vacinas, conforme especificações constantes no Edital – Concorrência Sesc em Minas nº 000001-2026 e seus anexos:

- Anexo I – Termo de Referência
- Anexo II – Caderno de Planejamento
- Anexo III – Caderno de Especificações
- Anexo IV – Projetos
- Anexo V – Orçamento de Referência
- Anexo VI – BDI
- Anexo VII – Modelo de Proposta de Preço e BDI
- Anexo VIII – Manual de Saúde e Segurança no Trabalho
- Anexo IX – Modelo de Carta de Fiança Bancária
- Anexo X – Minuta Contratual

## II. INVESTIMENTO

O valor total da proposta é de:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
01	Execução de obra de reforma da unidade Centro em Excelência em Saúde do SESC – MG	01	R\$ 1.019.000,00	R\$ 1.019.000,00

1. Constitui parte da proposta a Planilha de custos e formação de preços conforme ANEXO A desta proposta;
2. Constitui parte da proposta a Planilha de Composição do BDI ( Bonus de Despesa Indireta) detalhado conforme ANEXO B desta proposta;



### III. VALIDADE DA PROPOSTA

1. Esta proposta possui validade de 90 (noventa) dias corridos, contados de seu recebimento.

### IV. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. As demais disposições relativas às condições de contratação estão de acordo com o Edital – Concorrência Sesc em Minas – 000001-2026 e seus anexos

Belo Horizonte, 03 de março de 2026

Marcelo Wilker Pereira Duarte

Diretor

Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda

Tel.: (31) 98888-1293

E-mail: [inspirarteengenharia@outlook.com](mailto:inspirarteengenharia@outlook.com)

[www.inspirarteengenharia.com.br](http://www.inspirarteengenharia.com.br)

INSPIRARTE

ENGENHARIA &  
PROJETOS



925 A



## Obra

REFORMA DA UNIDADE DO SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA

## Bancos

SINAPI - 09/2025 -  
 Minas Gerais  
 SBC - 12/2025 -  
 Minas Gerais  
 SETOP - 07/2025 -  
 Minas Gerais  
 SUDECAP -

## Encargos Sociais

Não Desonerado:  
 embutido nos  
 preços unitário dos  
 insumos de mão de  
 obra, de acordo  
 com as bases.

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>4.715,21</b>
<b>1.1</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>4.715,21</b>
1.1.1	SESC-MOB-011	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	CJ	1	R\$ 4.715,21	R\$ 4.715,21
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>287.983,98</b>
2.1	SESC-ADM-041	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SESC CENTRO DE EXCELENCIA SAO FRANCISCO (SFN) (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A): ENGENHEIRO CIVIL; TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES; ENCARGADO GERAL; ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHEIRO MECANICO; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; TÉCNICO EM PLANEJAMENTO TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; ATESTADOS PGR/PCMSO/TREINAMENTOS (NR35, NR33 ETC); RELATÓRIO RIA DO PGRCC.	CONJUNTO	1	R\$ 286.286,83	R\$ 286.286,83
2.2	SESC-STE-033	Próprio	LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2 - INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	UN	1	R\$ 1.697,15	R\$ 1.697,15
<b>3</b>			<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>7.081,46</b>
<b>3.1</b>			<b>PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>700,79</b>
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	R\$ 467,19	R\$ 700,79
<b>3.2</b>			<b>ANDAIMES</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>2.031,93</b>
3.2.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	12	R\$ 25,79	R\$ 309,53
3.2.2	SESC-EQP-001	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMÊS	84	R\$ 20,50	R\$ 1.722,40
<b>3.3</b>			<b>TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>4.348,74</b>
3.3.1	SESC-CAN-001	Próprio	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,5	R\$ 5,21	R\$ 70,28
3.3.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	46,61	R\$ 91,79	R\$ 4.278,46
<b>4</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>15.949,18</b>
<b>4.1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>7.379,37</b>
4.1.1	SESC-SPR-064	Próprio	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO	m²	6,56	R\$ 75,28	R\$ 493,82
4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	78,56	R\$ 8,32	R\$ 653,77
4.1.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	691,29	R\$ 2,99	R\$ 2.064,74
4.1.4	SESC-SPR-082	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	8	R\$ 17,81	R\$ 142,51
4.1.5	SESC-SPR-054	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	m²	8,24	R\$ 55,20	R\$ 454,83
4.1.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11	R\$ 9,29	R\$ 102,15
4.1.7	SESC-PRC-080	Próprio	REMOÇÃO DE ARMÁRIO COM REAPROVEITAMENTO	un	2	R\$ 57,40	R\$ 114,79
4.1.8	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	184,09	R\$ 7,21	R\$ 1.327,73
4.1.9	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,2	R\$ 106,76	R\$ 982,23
4.1.10	SESC-SPR-108	Próprio	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE FÓRMICA	m²	105,79	R\$ 6,52	R\$ 689,83
4.1.11	SESC-ELE-1036	Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	121	R\$ 1,82	R\$ 219,78
4.1.12	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	46,61	R\$ 2,86	R\$ 133,19
<b>4.2</b>			<b>CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS</b>		<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>8.569,81</b>
4.2.1	100202	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	4405,2	R\$ 0,91	R\$ 4.017,49
4.2.2	SESC-SPR-100	Próprio	CAÇAMBA 5m³	UN	12	R\$ 372,82	R\$ 4.473,88
4.2.3	100234	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	19,4	R\$ 0,54	R\$ 10,46
4.2.4	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	42	R\$ 1,62	R\$ 67,98

<b>5</b>			<b>ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÕES</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>40.605,63</b>
<b>5.1</b>			<b>DRY WALL</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>40.605,63</b>
5.1.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	82,91	R\$	95,01	R\$	7.877,38
5.1.2	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	9,21	R\$	125,01	R\$	1.151,34
5.1.3	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	65,75	R\$	105,75	R\$	6.952,87
5.1.4	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	38,99	R\$	179,80	R\$	7.010,49
5.1.5	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	6,87	R\$	239,12	R\$	1.642,72
5.1.6	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	11,19	R\$	201,31	R\$	2.252,62
5.1.7	SESC- ACT-007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO 16KG/M³ REF. LA DE VIDRO WALLFELT 50mm ISOVER copia SBC 070502	M²	157,88	R\$	92,56	R\$	8.298,05
5.1.8	SESC- SPR-119	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA LA DE ROCHA 32 KG 50mm	m²	57,05	R\$	83,20	R\$	4.746,75
5.1.9	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	60,72	R\$	11,09	R\$	673,41
<b>6</b>			<b>REVESTIMENTOS/IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>30.581,63</b>
<b>6.1</b>			<b>BANCADAS (INCLUSO MAO FRANCESA E/OU METALON, TESTEIRAS E RODABANCADA )</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>30.581,63</b>
6.1.1	SESC- REV-119	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	21,84	R\$	347,26	R\$	7.584,09
6.1.2	SESC- REV-071	Próprio	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SEM FORNECIMENTO	m²	2,63	R\$	53,73	R\$	141,3
6.1.3	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$	535,24	R\$	4.817,16
6.1.4	SESC- HID-218	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA SEMIENCAIXE COM VALVULA E RABICHO BRANCO REF. L830.17 DECA	UN	1	R\$	1.148,81	R\$	1.148,80
6.1.5	SESC- HID-226	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO COM GRELHA QUADRADA COM FECHO 100x100mm EM AÇO INOX - CAIXILHO, ACABAMENTO ACETINADO	UN	4	R\$	96,69	R\$	386,75
6.1.6	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	95,18	R\$	380,72
6.1.7	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	9	R\$	1.721,46	R\$	15.493,16
6.1.8	SESC- HID-220	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO COM SIFAO E VALVULA REF.LINHA IZY L-15.17 IZY DECA	UN	1	R\$	629,66	R\$	629,65
<b>7</b>			<b>CONTRAPISO/PISO</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>55.672,66</b>
<b>7.1</b>			<b>CONTRAPISO</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>3.696,27</b>
7.1.1	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	165,2	R\$	22,37	R\$	3.696,27
<b>7.2</b>			<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>6.917,14</b>
7.2.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,71	R\$	92,35	R\$	250,27
7.2.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	104,69	R\$	63,68	R\$	6.666,87
<b>7.3</b>			<b>PISOS</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>45.059,25</b>
7.3.1	SESC- REV-197	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA EM VINÍLICO REF.: TARKETT ECLIPSE PREMIUM 21020026 OU EQUIVALENTE	m²	144,13	R\$	294,81	R\$	42.491,05
7.3.2	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	19,4	R\$	128,90	R\$	2.500,72
7.3.3	SESC- REV-196	Próprio	INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO.	m²	1,88	R\$	40,17	R\$	67,48
<b>8</b>			<b>PINTURA</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>131.719,02</b>
<b>8.1</b>			<b>PAREDE</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>51.102,26</b>
8.1.1	SESC- REV-204	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANICO E COM EQUIPAMENTO DE ASPIRADOR DE PÓ ACOPLADO AF_04/2023 REF. LIXADEIRA TELESCÓPICA COM COLETOR DE PÓ MODELO REFERÊNCIA: LPL450, NAGANO NLP, MENEGOTTI MLP750H OU EQUIVALENTE]	m²	1527,4	R\$	12,78	R\$	19.524,35
8.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1527,4	R\$	4,73	R\$	7.226,22
8.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1438,4	R\$	13,72	R\$	19.732,41
8.1.4	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	88,93	R\$	28,52	R\$	2.536,66
8.1.5	SESC- REV-048	Próprio	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	m²	25,05	R\$	83,14	R\$	2.082,62
<b>8.2</b>			<b>TETO/FORRO</b>			<b>1</b>		<b>R\$</b>	<b>80.616,76</b>
8.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	642,15	R\$	5,77	R\$	3.705,82
8.2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	642,15	R\$	16,27	R\$	10.444,62
8.2.3	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	642,15	R\$	50,43	R\$	32.384,53
8.2.4	SESC- FOR-008	Próprio	TABICA METÁLICA 3X3cm PARA FORRO DE GESSO/FIBRA MINERAL (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	755,07	R\$	25,25	R\$	19.067,01
8.2.5	SESC- REV-205	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANICO E COM EQUIPAMENTO DE ASPIRADOR DE PÓ ACOPLADO AF_04/2023 REF. LIXADEIRA TELESCÓPICA COM COLETOR DE PÓ MODELO REFERÊNCIA: LPL450, NAGANO NLP, MENEGOTTI MLP750H OU EQUIVALENTE]	m²	642,15	R\$	23,38	R\$	15.014,78

924 B

9				ESQUADRIAS	1	R\$	60.331,79
9.1	SESC-SER-119	Próprio	ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	6,56	R\$ 147,22	R\$ 965,78
9.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	R\$ 971,75	R\$ 15.547,93
9.3	SESC-ESQ-034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 102X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 1.177,54	R\$ 2.355,08
9.4	SESC-ESQ-035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m REV.LAMINADO BRANCO	UN	2	R\$ 1.748,87	R\$ 3.497,74
9.5	SESC-ESQ-056	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-C/FERR.+VISOR PLUMBIFERO	UN	1	R\$ 7.034,85	R\$ 7.034,84
9.6	SESC-ESQ-033	Próprio	FORNECIMENTO DE BIOMBO MOVEL, COM RODIZIOS, RETO, EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDO EM EUCAPLAC, 1MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,80X1,80M, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO. FORNECIMENTO	UN	1	R\$ 7.285,60	R\$ 7.285,59
9.7	SESC-VED-046	Próprio	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO 8 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	m²	1,05	R\$ 426,86	R\$ 448,20
9.8	SESC-REV-094	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE APÓS RETIRADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO.	UN	1	R\$ 212,91	R\$ 212,91
9.9	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,15	R\$ 116,10	R\$ 133,51
9.10	SESC-ELE-1077	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	3	R\$ 505,79	R\$ 1.517,36
9.11	SESC-ELE-1076	Próprio	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADOR DE ACESSO COM IDENTIFICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL (BIOMETRIA) E FACIAL E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO REF. SS3532 MF (INCLUSO FONTE A ALIMENTAÇÃO REF. FA 1220S COM BATERIA, ACIONADOR DE SAIDA INOX SOBREPOR REF. BT3000, FECHADURA ELETROIMA COM SENSOR REF. FE 10300 V2 PRATA)	CJ	3	R\$ 7.110,95	R\$ 21.332,85
<b>10</b>				<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS</b>	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>34.082,11</b>
<b>10.1</b>				<b>AR COMPRIMIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.154,33</b>
10.1.1	SESC-HID-394	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 INCLUSIVE RASGO, CHUMBAMENTO E CONEXOES	M	4	R\$ 45,91	R\$ 183,63
10.1.2	SESC-HID-482	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 RASGO, CHUMBAMENTO E CONEXOES	M	6	R\$ 41,16	R\$ 246,97
10.1.3	SESC-HID-388	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 INCLUSIVE RASGO, CHUMBAMENTO E CONEXOES	M	93,34	R\$ 54,38	R\$ 5.075,90
10.1.4	SESC-HID-492	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 INCLUSIVE RASGO, CHUMBAMENTO E CONEXOES	M	42	R\$ 73,76	R\$ 3.097,79
10.1.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R\$ 141,75	R\$ 850,50
10.1.6	SESC-HID-464	Próprio	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, Ø1 1/4"	UN	4	R\$ 174,89	R\$ 699,54
<b>10.2</b>				<b>AGUA FRIA</b>		<b>R\$</b>	<b>7.079,32</b>
10.2.1	SESC-HID-500	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	81,67	R\$ 39,53	R\$ 3.228,10
10.2.2	SESC-HID-502	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,6	R\$ 49,51	R\$ 772,39
10.2.3	SESC-HID-504	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,93	R\$ 34,52	R\$ 688,00
10.2.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R\$ 141,75	R\$ 567,00
10.2.5	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	R\$ 124,92	R\$ 1.124,29
10.2.6	SESC-HID-464	Próprio	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, Ø1 1/4"	UN	4	R\$ 174,89	R\$ 699,54
<b>10.3</b>				<b>ESGOTO DOMESTICO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.128,31</b>
10.3.1	SESC-HID-510	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,84	R\$ 82,67	R\$ 978,82
10.3.2	SESC-HID-506	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	73,74	R\$ 59,49	R\$ 4.386,85
10.3.3	SESC-HID-512	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,08	R\$ 89,84	R\$ 1.534,41
10.3.4	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRÉLHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 76,08	R\$ 228,23
<b>10.4</b>				<b>ESGOTO NAO DOMESTICO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.539,87</b>
10.4.1	SESC-HID-516	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,92	R\$ 60,35	R\$ 1.021,17

10.4.2	SESC-HID-514	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	53,93	R\$	65,25	R\$	3.518,70
<b>10.5</b>			<b>DRENO DE AR CONDICIONADO</b>					<b>R\$</b>	<b>5.180,28</b>
10.5.1	SESC-HID-393	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE CONEXÕES).	M	116	R\$	27,22	R\$	3.157,89
10.5.2	SESC-EXA-043	Próprio	ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 35mm	M	116	R\$	17,43	R\$	2.022,39
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$</b>	<b>113.125,99</b>
<b>11.1</b>			<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>					<b>R\$</b>	<b>15.731,90</b>
11.1.1	SESC-ELE-1011	Próprio	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUADRO ELETRICO QLF-01N(GMG) SESC CENTRO DE EXCELENCIA DE SAUDE	CJ	1	R\$	3.654,51	R\$	3.654,50
11.1.2	SESC-ELE-1012	Próprio	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUADRO ELETRICO QLF-02N(SNF) SESC CENTRO DE EXCELENCIA DE SAUDE	CJ	1	R\$	3.357,14	R\$	3.357,13
11.1.3	SESC-ELE-1014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1	R\$	522,34	R\$	522,34
11.1.4	SESC-ELE-1013	Próprio	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUADRO ELETRICO QLF-04N (SMG) (SNF) SESC CENTRO DE EXCELENCIA DE SAUDE	CJ	1	R\$	4.712,84	R\$	4.712,83
11.1.5	SESC-ELE-1067	Próprio	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUADRO ELETRICO QLF-04N.2 (CMG) (SNF) SESC CENTRO DE EXCELENCIA DE SAUDE	CJ	1	R\$	3.485,10	R\$	3.485,10
<b>11.2</b>			<b>ALIMENTADORES</b>					<b>R\$</b>	<b>23.612,44</b>
11.2.1	SESC-ELE-103	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	M	18	R\$	118,69	R\$	2.136,44
11.2.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55	R\$	7,53	R\$	414,0
11.2.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	18	R\$	6,57	R\$	118,24
11.2.4	SESC-ELE-717	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12	R\$	120,05	R\$	1.440,64
11.2.5	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38	R\$	20,50	R\$	778,87
11.2.6	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	2	R\$	16,12	R\$	32,24
11.2.7	SESC-ELE-893	Próprio	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2)	M	25	R\$	14,12	R\$	353,02
11.2.8	SESC-ELE-892	Próprio	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 16MM2)	M	247	R\$	18,62	R\$	4.598,79
11.2.9	SESC-ELE-891	Próprio	"CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 25MM2)"	M	59	R\$	31,80	R\$	1.876,00
11.2.10	SESC-ELE-890	Próprio	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO: CLASSE 5 SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2)	M	267	R\$	43,60	R\$	11.642,42
11.2.11	SESC-ELE-397	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	8	R\$	6,01	R\$	48,10
11.2.12	SESC-ELE-396	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	2	R\$	5,53	R\$	11,05
11.2.13	SESC-ELE-395	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	20	R\$	4,48	R\$	89,62
11.2.14	SESC-ELE-394	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	10	R\$	4,05	R\$	40,4
11.2.15	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	R\$	32,51	R\$	32,51

11.3		<b>TOMADA</b>			1		R\$		R\$	33.950,66
11.3.1	104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	13	R\$	16,75	R\$		217,73
11.3.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,6	R\$	11,73	R\$		1.730,94
11.3.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	151	R\$	24,91	R\$		3.761,93
11.3.4	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	76	R\$	14,65	R\$		1.113,02
11.3.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	76	R\$	8,54	R\$		649,31
11.3.6	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115	R\$	19,93	R\$		2.292,22
11.3.7	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	223,6	R\$	8,99	R\$		2.011,27
11.3.8	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	223,6	R\$	17,23	R\$		3.853,13
11.3.9	SESC-ELE-458	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA PLÁSTICA 50 X 20MM, COM DIVISÓRIA ( REF. 300 24, PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE) COPIA ORSE 768	m	2	R\$	32,81	R\$		65,62
11.3.10	SESC-ELE-457	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, P/FIXAÇÃO EM CANALETA 20X10MM, REF 891 47, PIAL OU SIMILAR COPIA ORSE 793	UND	1	R\$	11,14	R\$		11,13
11.3.11	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	R\$	32,06	R\$		1.090,13
11.3.12	SESC-ELE-982	Próprio	TOMADA COM TAMPA 10A 250V PARA PISO	UN	1	R\$	51,26	R\$		51,26
11.3.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$	36,29	R\$		254,05
11.3.14	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	49,32	R\$		986,38
11.3.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	R\$	57,85	R\$		694,25
11.3.16	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$	89,34	R\$		357,34
11.3.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1747,5	R\$	4,61	R\$		8.056,53
11.3.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	516,5	R\$	7,13	R\$		3.680,08
11.3.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36	R\$	9,94	R\$		357,76
11.3.20	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72	R\$	34,57	R\$		2.488,99
11.3.21	100558	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	R\$	32,51	R\$		227,59
11.4		<b>ILUMINAÇÃO</b>			1			R\$		39.830,99
11.4.1	104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	31	R\$	16,75	R\$		519,20
11.4.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,9	R\$	11,73	R\$		608,64
11.4.3	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262	R\$	24,91	R\$		6.527,32
11.4.4	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	51,9	R\$	8,99	R\$		466,83
11.4.5	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	51,9	R\$	17,23	R\$		894,35
11.4.6	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	R\$	50,23	R\$		954,36
11.4.7	SESC-ELE-335	Próprio	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	9	R\$	35,51	R\$		319,61
11.4.8	SESC-ELE-1015	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO, FLUXO LUMINOSO DE 2200lm, 4000K, 19W, 220V, MEDIDAS DE 318x618mm. REF.: INTRAL BKE-168 (COD. 06944).	UN	4	R\$	337,34	R\$		1.349,37
11.4.9	SESC-ELE-1016	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR EM FORRO, FLUXO LUMINOSO DE 3500lm, 4000K, 28W, 220V, MEDIDAS DE 318x1218mm. REF.: INTRAL BKE-168 (COD. 06940).	UN	6	R\$	463,21	R\$		2.779,24
11.4.10	SESC-ELE-121	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SEM FORNECIMENTO	UN	119	R\$	28,23	R\$		3.359,86
11.4.11	SESC-SPR-010	Próprio	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	R\$	1,59	R\$		12,70
11.4.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1210	R\$	4,61	R\$		5.578,48
11.4.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	126	R\$	34,57	R\$		4.355,73
11.4.14	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	R\$	47,26	R\$		992,54
11.4.15	SESC-ELE-1018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	124	R\$	31,45	R\$		3.899,81
11.4.16	SESC-ELE-1019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T	UN	124	R\$	31,70	R\$		3.930,79
11.4.17	SESC-ELE-1020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10	UN	124	R\$	26,47	R\$		3.282,16
12		<b>INSTALAÇÕES DE CFTV / TELEFONIA / AUDIOVISUAL / CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>			1			R\$		24.709,29
12.1	104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	27	R\$	16,75	R\$		452,21

12.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	242,65	R\$	24,91	R\$	6.045,25
12.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,3	R\$	11,73	R\$	836,15
12.4	SESC-ELE-323	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN (1/1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,3	R\$	29,28	R\$	67,34
12.5	SESC-ELE-098	Próprio	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", CAPA PLÁSTICA NA COR PRETO, TIPO SEALTUBE OU EQUIVALENTE INCLUSIVE CONEXÕES	M	51,75	R\$	30,48	R\$	1.577,49
12.6	104780	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	62	R\$	7,66	R\$	474,73
12.7	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	62	R\$	17,23	R\$	1.068,40
12.8	SESC-ELE-222	Próprio	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	20	R\$	71,19	R\$	1.423,87
12.9	SESC-ELE-221	Próprio	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	5	R\$	53,71	R\$	268,55
12.10	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$	34,57	R\$	103,70
12.11	SESC-ELE-405	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM)	un	11	R\$	74,93	R\$	824,27
12.12	SESC-ELE-627	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO 19" - 16 U'S X 570MM	und	2	R\$	782,02	R\$	1.564,04
12.13	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	R\$	1.193,06	R\$	2.386,11
12.14	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	734,85	R\$	8,13	R\$	5.976,19
12.15	SESC-TLI-001	Próprio	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	cj	30	R\$	27,61	R\$	828,40
12.16	SESC-ELE-1021	Próprio	EXECUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UND	30	R\$	15,53	R\$	465,9
12.17	SESC-ELE-1022	Próprio	EXECUÇÃO DE DESATIVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA/TELEFONIA COM REAPROVEITAMENTO	m²	41	R\$	8,45	R\$	346,65
<b>13</b>			<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		<b>1</b>		<b>R\$</b>		<b>3.363,38</b>
13.1	SESC-SPR-006	Próprio	REMOÇÃO DE EXTINTOR	UN	2	R\$	22,37	R\$	44,74
13.2	SESC-ELE-1017	Próprio	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO (SEM FORNECIMENTO) LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34	R\$	13,81	R\$	469,43
13.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21	R\$	19,18	R\$	402,83
13.4	SESC-ELE-1023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL REF. dti-700 jfi	UN	9	R\$	147,38	R\$	1.326,39
13.5	SESC-PCI-108	Próprio	INSTALAÇÃO DE DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL (SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO)	UN	9	R\$	101,06	R\$	909,50
13.6	SESC-PCI-097	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME. "EXTINTOR DE INCÊNDIO". PLACA TIPO E5 (CONFORME IT-15 CORPO DE BOMBEIROS) DIMENSÃO: 30X30cm	UN	2	R\$	35,56	R\$	71,12
13.7	SESC-PCI-072	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (BALIZAMENTO DE FUGA). PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. TIPO S2 / FUNDO COR VERDE / DIMENSÕES 38X19CM	UN	4	R\$	34,84	R\$	139,37
<b>14</b>			<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>		<b>1</b>		<b>R\$</b>		<b>172.595,64</b>
<b>14.1</b>			<b>AR CONDICIONADO VRF (APROVEITANDO O EXISTENTE)</b>				<b>R\$</b>		<b>65.467,97</b>
14.1.1	SESC-ELE-636	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE ATÉ 1 TR REF. LG	UN	14	R\$	3.269,56	R\$	45.773,88
14.1.2	SESC-ELE-634	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO, TIPO PAREDE, CAPACIDADE DE 15400 BTU	UN	1	R\$	4.284,21	R\$	4.284,2
14.1.3	SESC-ELE-632	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR-CONDICIONADO, TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE 1 TR. REF. Evaporadoras Inverter VRF, tipo Cassete 1 via, MÍNIMO 7.500 btu/h	UN	3	R\$	5.136,63	R\$	15.409,88
<b>14.2</b>			<b>AR CONDICIONADO (NOVO SISTEMA)</b>		<b>1</b>		<b>R\$</b>		<b>26.157,14</b>
14.2.1	SESC-ELE-614	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA, MULTI SPLIT, INVERTER, QUENTE E FRIO, 36.000BTU/H, MODELO 38MBBA36M5 inverter Q/F ou similar Cópia da SINAPI (103261)	UN	1	R\$	14.283,10	R\$	14.283,10
14.2.2	SESC-ELE-609	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADOR, MULTI SPLIT, HI WALL, INVERTER, QUENTE E FRIO, 9.000BTU/H, MODELO 42MBMMA09M5 inverter Q/F ou similar Cópia da SINAPI (103244) -	UN	3	R\$	1.502,82	R\$	4.508,45
14.2.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	R\$	4.949,52	R\$	4.949,51
14.2.4	SESC-ELE-1024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR (CALCO) - VS3 5/16" 40 KG REF.(Calço de borracha com parafuso 10x5x6 cm)	UND	8	R\$	44,46	R\$	355,67
14.2.5	SESC-ELE-611	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADOR, MULTI SPLIT, HI WALL, INVERTER, QUENTE E FRIO, 18.000BTU/H, MODELO 42MBMMA18M5 inverter Q/F ou similar Cópia da SINAPI (103250)	UN	1	R\$	2.060,42	R\$	2.060,41

<b>14.3</b>			<b>INSUFLADORES DE AR</b>						<b>R\$</b>	<b>2.465,98</b>
14.3.1	SESC-ELE-1025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTOKIT 80 BIVOLT REF. EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 80, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	UN	1	R\$	429,29	R\$		429,29
14.3.2	SESC-ELE-618	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR HELIOCENTRIFUGO, REF. MODELO MAXX 250 ; ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR Cópia da ORSE (11890)	un	1	R\$	2.036,70	R\$		2.036,69
<b>14.4</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>R\$</b>	<b>68.428,07</b>
<b>14.4.1</b>			<b>TUBULAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>24.979,26</b>
14.4.1.1	SESC-ELE-1032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFINETE EM COBRE, DN ATÉ 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - REF. MODELO NVDK 33TVDK 33T	UN	17	R\$	512,33	R\$		8.709,67
14.4.1.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	73,5	R\$	32,73	R\$		2.405,77
14.4.1.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80	R\$	51,88	R\$		4.150,57
14.4.1.4	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	51,5	R\$	65,07	R\$		3.351,02
14.4.1.5	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	33,5	R\$	78,83	R\$		2.640,96
14.4.1.6	106035	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	23	R\$	148,79	R\$		3.422,11
14.4.1.7	106036	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	1,5	R\$	199,44	R\$		299,16
<b>14.4.2</b>			<b>DUTOS</b>						<b>R\$</b>	<b>5.650,48</b>
14.4.2.1	98334	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	24,6	R\$	219,19	R\$		5.392,11
14.4.2.2	SESC-EXA-055	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA LONA FLEXIVEL PARA DUTOS DE AR 7X10CM (CHAPA X LONA)	M	2	R\$	36,83	R\$		73,66
14.4.2.3	SESC-ELE-1033	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"	M	7	R\$	26,39	R\$		184,71
<b>14.4.3</b>			<b>CABOS</b>						<b>R\$</b>	<b>2.805,85</b>
14.4.3.1	SESC-ELE-987	Próprio	CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	74	R\$	11,07	R\$		818,91
14.4.3.2	SESC-ELE-1035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER INC.3X1,50mm²	M	147	R\$	13,52	R\$		1.986,94
<b>14.4.4</b>			<b>VALVULAS</b>						<b>R\$</b>	<b>10.005,58</b>
14.4.4.1	SESC-ELE-639	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE BLOQUEIO COBRE GBC DIAMETROS 1/4"; 1/2"; 3/8; 5/8	UN	36	R\$	277,93	R\$		10.005,58
<b>14.4.5</b>			<b>ELETRODUTOS</b>						<b>R\$</b>	<b>6.467,07</b>
14.4.5.1	SESC-ELE-085	Próprio	Cópia da SINAPI (95749) - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSIVE TODAS AS CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	95	R\$	45,32	R\$		4.305,53
14.4.5.2	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	19	R\$	39,62	R\$		752,83
14.4.5.3	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	18	R\$	46,29	R\$		833,19
14.4.5.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37	R\$	11,73	R\$		433,91
14.4.5.5	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7	R\$	20,23	R\$		141,61
<b>14.4.6</b>			<b>GASES</b>						<b>R\$</b>	<b>13.783,13</b>
14.4.6.1	SESC-EXA-030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAS REFRIGERANTE R410	KG	83,85	R\$	106,80	R\$		8.955,43
14.4.6.2	SESC-ELE-615	Próprio	FORNECIMENTO E PRESSURIZAÇÃO DE GÁS NITROGENIO	m³	66	R\$	37,95	R\$		2.504,46
14.4.6.3	SESC-EXA-053	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GAS REFRIGERANTE R-141-B	KG	22	R\$	105,60	R\$		2.323,24
<b>14.4.7</b>			<b>ALÇAPÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>4.736,70</b>
14.4.7.1	SESC-FOR-016	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALCAPAO PARA FORRO DE GESSO COM BORDAS INVISÍVEIS DE 50x50cm.	UN	20	R\$	236,84	R\$		4.736,70

<b>14.5</b>			<b>REMOÇÕES E REINSTALAÇÕES</b>					<b>R\$</b>	<b>2.944,36</b>
14.5.1	SESC-EXA-051	Próprio	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	2	R\$	78,72	R\$	157,44
14.5.2	SESC-ELE-1026	Próprio	SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO REF. SPLIT E OUTROS	UN	2	R\$	490,73	R\$	981,45
14.5.3	SESC-EXA-022	Próprio	DESMONTAGEM E RETIRADA DE REDES DE DUTOS DE AR CONDICIONADO	m	3,1	R\$	10,16	R\$	31,50
14.5.4	SESC-ESQ-288	Próprio	RETIRADA DE GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ALETAS FIXAS HORIZ 600X600MM	UN	3	R\$	65,25	R\$	195,73
14.5.5	SESC-EXA-077	Próprio	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES)DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	64,5	R\$	0,53	R\$	34,31
14.5.6	SESC-ELE-1027	Próprio	REMOCAO AR COND(EVAP/CONDS)HIWALL DE 18 A 24.000BTU C/REAPR	UN	2	R\$	141,80	R\$	283,59
14.5.7	SESC-ELE-1028	Próprio	REMOCAO AR COND(EVAP/CONDS)PISO/TETO 36 A 48.000BTU C/REAPR (INC.GUINDASTE SE NECESSARIO)	UN	1	R\$	1.031,11	R\$	1.031,10
14.5.8	SESC-ELE-1029	Próprio	REMOCAO AR COND(EVAP/CONDS)HIWALL DE 9 A 12.000BTU C/REAPROV	UN	2	R\$	114,62	R\$	229,24
<b>14.6</b>			<b>GRELHAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.637,82</b>
14.6.1	SESC-ELE-1030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO DE ATE 300 CM² REF. TROX (EM PORTAS , FORROS OU PAREDES)	UN	19	R\$	179,69	R\$	3.414,10
14.6.2	SESC-ELE-1031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.DE ATE 600 CM² REF. 300x200mm (EM PORTAS , FORROS OU PAREDES)	UN	1	R\$	223,73	R\$	223,72
<b>14.7</b>			<b>STAR UP/ FECHADURAS E AFINS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.494,30</b>
14.7.1	SESC-ELE-1034	Próprio	START UP E COMISSONAMENTO DA AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	UN	4	R\$	873,58	R\$	3.494,3
<b>15</b>			<b>MARcenARIA</b>					<b>R\$</b>	<b>33.593,71</b>
15.1	SESC-AMB-060	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM DE (SOB BANCADA 06)UM ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF (PARTE INTERNA) BRANCO TX E MDF (PARTE EXTERNA) BRANCO ÁRTICO ORIGINAL - DURATEX, CONTENDO: QUATRO PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, NOVE GAVETAS MENORES, SEIS GAVETAS COMUNS, TRÊS GAVETÕES./ (SOB BANCADA 09) UM ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF (PARTE INTERNA) BRANCO TX E MDF (PARTE EXTERNA) BRANCO ÁRTICO ORIGINAL - DURATEX, CONTENDO: CINCO PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, OITO GAVETAS COMUNS, DOIS GAVETÕES.(SOB BANCADA 05) DOIS ARMÁRIOS SOB BANCADA EM MDF (PARTE INTERNA) BRANCO TX E MDF (PARTE EXTERNA) BRANCO ÁRTICO ORIGINAL - DURATEX, CONTENDO: QUATRO PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, SEIS GAVETAS MENORES, QUATRO GAVETAS COMUNS, DOIS GAVETÕES.(SOB BANCADA 04) UM ARMÁRIO SOB BANCADA EM MDF (PARTE INTERNA) BRANCO TX E MDF (PARTE EXTERNA) BRANCO ÁRTICO ORIGINAL - DURATEX, CONTENDO: QUINZE PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, DEZOITO GAVETAS MENORES, DOZE GAVETAS COMUNS, SEIS GAVETÕES.	CJ	1	R\$	33.593,71	R\$	33.593,71
<b>16</b>			<b>LIMPEZA</b>					<b>R\$</b>	<b>2.889,32</b>
16.1	SESC-LIP-001	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	693,38	R\$	4,17	R\$	2.889,32
<b>Total Geral</b>								<b>R\$</b>	<b>1.019.000,00</b>

Marcelo Wilker Pereira Duarte  
Diretor

**VALIDAÇÃO TÉCNICA**

De: Gerência de Engenharia	Para: Gerência de Suprimentos
Unidade: SEDE	Unidade: SEDE

Data: 06/03/2026

A Gerência de Suprimentos,

Trata-se do processo de contratação de empresa para execução de obra de reforma da unidade Centro de Excelência em Saúde, objetivando a ampliação da odontologia, adequações relacionadas à vigilância sanitária, assim como reformas gerais de reorganização e melhorias em áreas de aplicação e armazenamento de vacinas

Em relação a análise técnica das propostas comerciais apresentadas pelas empresas proponentes nas folhas 879 a 886 e 917 a 920 do **Processo Sesc em Minas: 26-006001-00612**; na **Ata da Sessão Pública de Abertura da Concorrência nº 01-26**, informamos que as empresas C G Plan. consultoria Gerenciamento e Planejamento em Empreendimentos Cíveis Eletromecânicos Ltda; Alliance Empreendimentos e Projetos Arquitetônicos Ltda.; DWF Construções Ltda.; BFC Obras e Soluções Integradas Ltda. e Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda. apresentaram propostas.

Neste sentido, a validação técnica se deu sobre a proposta de preços de menor valor, R\$ 1.019.000,00 (um milhão e dezenove mil reais), à fl.913, ofertado pela empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, tendo como referência os documentos descritos abaixo:

- Termo de Referência;
- Caderno de Especificações;
- Caderno de Planejamento;
- Projetos Executivos;
- Orçamento de Referência.

Com base na documentação técnica, tem-se os seguintes documentos relativos à empresa, com as observações necessárias para validação técnica:

**1) ANÁLISE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

<b>1. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA e/ou CAU, em nome da proponente, com validade até 31/03/2026.</b>			
Empresa	CNPJ	Registro	Folha nº
<b>Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda</b>	37.185423/0001-33	3327881/2025	883 a 884

<b>2. Certidão de registro de pessoa física no CREA e/ou CAU atualizada, do profissional detentor das ART's solicitadas.</b>			
Profissional	Título	Registro profissional	Situação
Marcelo Wilker Pereira Duarte	Engenheiro Civil	MG0000240767/D	Atende. Validade até 31/03/2026

Em relação à comprovação de vínculo empregatício consta sobre o profissional a certidão de registro de pessoa jurídica ao qual o Engenheiro Civil Marcelo Wilker Pereira Duarte como responsável técnico. (fl.884).

**VALIDAÇÃO TÉCNICA**

3.

**Atestados em nome dos profissionais comprovando a execução mínima dos serviços solicitados conforme o Termo de Referência, conforme segue:**

Atestado	Qtde mínima exigida	Qtde parcial - proposta	Responsável	Nº documento	Folha nº	Situação
1- Execução de obras de reforma e/ou construção.	210 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	Marcelo Wilker Pereira Duarte	CAT 3346529/2026	917 a 918	Atende.

Quando a condição de somatório de atestados, limitados a no máximo dois atestados, conforme respectivo Termo de Referência, item 7, observações, a proposta apresenta conformidade com a exigência.

Observações:

- a) Para os itens 1 do quadro acima, a soma dos atestados apresentados pelas proponentes está condicionada ao máximo de 2 (dois) atestados para cada disciplina.

Ante o exposto, informamos que a empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, encontra-se **HABILITADA TECNICAMENTE.**

**2) ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO - PROPOSTA DE PREÇOS**

Após análise detalhada da proposta de preços, verificamos que O valor ofertado ficou 19,28% abaixo do estimado, a empresa apresentou a planilha conforme modelo fornecido e valores unitários limitados ao orçamento de referência.

Ante o exposto, informamos que a empresa **Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda.**, encontra-se **CLASSIFICADA TECNICAMENTE.**

Atenciosamente,

**Estêvão Bertoldo Melo**

Assinado de forma digital por Estêvão Bertoldo Melo  
Dados: 2026.03.06 17:04:09 -03'00'

Estêvão Bertoldo Melo  
Fiscal de Projetos e Obras - Engenheiro Civil  
Gerência de Engenharia - Departamento Regional Minas Gerais - MG

**Rosana Nunes Almeida**  
Gerente de Planejamento de Engenharia  
Gerência de Planejamento de Engenharia  
Sesc em Minas

**Estevão Bertoldo Melo**

---

**De:** Samuel Coelho dos Santos  
**Enviado em:** sexta-feira, 6 de março de 2026 14:26  
**Para:** Estevão Bertoldo Melo; Rosana Nunes Almeida; Contabilidade Sesc em Minas  
**Cc:** Comissão Permanente de Licitação  
**Assunto:** ENC: Planilha de quantitativos e Proposta Ajustada - Edital Concorrência Sesc-MG - 000001-2026  
**Anexos:** 1. PTC\_N003.REV01- Concorrência - SESC MG.pdf; Planilha Quantitativos Oficial.xlsx; Pedido de diligência - Concorrência SESC em Minas nº - 000001-2026; Qualificação econômico financeira.pdf

Prezados,  
Boa Tarde!

Solicitamos a **Gerência de Engenharia** que realize análise de todos os aspectos da proposta da empresa **INSPIRARTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA** arrematante da **CC 000001-26**, a fim de que essa área técnica possa emitir parecer, após proceder, além daquelas que entender necessárias, as seguintes análises:

**Propostas de preços** que foram apresentadas, observando:

- Se as especificações estão de acordo com o que consta no **Edital e Anexos**.

**Documentos de Qualificação Técnica** que foram apresentados, observando:

- Se as especificações estão de acordo com o que consta no **Edital e Anexos**.

**ATENÇÃO:** Informamos que, após o envio da proposta readequada, por mera liberalidade, a licitante encaminhou também o e-mail em anexo, o qual contém Atestado de Capacidade Técnica com registro da CAT conforme justificativa apresentada no corpo do e-mail.

A pasta física será encaminhada nesta data, via SPDD.

Solicitamos ainda, à **@Contabilidade Sesc em Minas** que realize análise dos documentos de Qualificação Econômico-Financeira, que seguem em anexo, a fim de que essa área técnica possa emitir parecer, após proceder, além daquelas que entender necessárias, as seguintes análises:

**Documentos de Qualificação Econômico-Financeira** que foram apresentados, observando:

- Se as especificações estão de acordo com o que consta no **Edital e Anexos**.

**LINK PARA ACESSO AO EDITAL E ANEXOS:** <https://sescmg.com.br/licitacao/cc-0001-26-obra-de-reforma-sesc-centro-de-excelencia/>

Att.,



CHC | Fecomércio MG  
Sindicatos Empresariais | Senac

Sesc, integrado ao Sistema  
**Fecomércio MG**



**Samuel Coelho dos Santos**

Analista de Suprimentos

Gerência de Suprimentos - Departamento Regional Minas Gerais - MG

(31) 3279-1463 | Ramal IP #498624

[www.sescmg.com.br](http://www.sescmg.com.br)

Antes de imprimir, pense no meio ambiente. Todos por um mundo ambientalmente correto e sustentável.

**A vida acontece com o Sesc**

**De:** Inspirarte Engenharia <[inspirarteengenharia@outlook.com](mailto:inspirarteengenharia@outlook.com)>

**Enviada em:** terça-feira, 3 de março de 2026 17:03

**Para:** Comissão Permanente de Licitação <[CPLicitacao@sescmg.com.br](mailto:CPLicitacao@sescmg.com.br)>

**Assunto:** Planilha de quantitativos e Proposta Ajustada - Edital Concorrência Sesc-MG - 000001-2026

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de [inspirarteengenharia@outlook.com](mailto:inspirarteengenharia@outlook.com). [Saiba por que isso é importante](#)

Prezados,

Conforme sessão ocorrida em 02/03/2026, segue planilha de preços e proposta em formato Excel como solicitado.

Aguardo retorno,



**MARCELO WILKER P. DUARTE**

Engenheiro Civil - CREA-MG 240 767/D

Inspirarte | Engenharia & Projetos

(31)98888-1293 / 3567-8126

[www.inspirarteengenharia.com.br](http://www.inspirarteengenharia.com.br)

**AVISO LEGAL** O Sesc em Minas pauta sua atuação em conformidade com seu Código de Ética e Conduta e demais normas da Legislação Brasileira. Salvo classificação diversa pelo remetente, as informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter reservado e/ou confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima. Agradecemos sua cooperação.

**DISCLAIMER** The Sesc em Minas operates in accordance with its Code of Ethics and Conduct and other rules of Brazilian legislation. Unless otherwise classified by the sender, the information in this message and in the attached files is reserved and/or confidential and is for restricted use. The use, disclosure, copying or distribution of this message, or part of it, by anyone other than the recipient is prohibited, subjecting the violator to legal sanctions. If this message was received in error, please delete it and inform the sender at the above email address. We appreciate your cooperation.

**AVISO LEGAL** O Sesc em Minas pauta sua atuação em conformidade com seu Código de Ética e Conduta e demais normas da Legislação Brasileira. Salvo classificação diversa pelo remetente, as informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm caráter reservado e/ou

confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida, sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima. Agradecemos sua cooperação.

DISCLAIMER The Sesc em Minas operates in accordance with its Code of Ethics and Conduct and other rules of Brazilian legislation. Unless otherwise classified by the sender, the information in this message and in the attached files is reserved and/or confidential and is for restricted use. The use, disclosure, copying or distribution of this message, or part of it, by anyone other than the recipient is prohibited, subjecting the violator to legal sanctions. If this message was received in error, please delete it and inform the sender at the above email address. We appreciate your cooperation.

**EM BRANCO**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**3346529/2026**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELO WILKER PEREIRA DUARTE**  
Registro: **MG0000240767D MG** RNP: **1418398810**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MG20253604718** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/01/2025** Baixada em: **19/03/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **INSPIRANTE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.**

Contratante: **INSPETORIA MADRE MAZZARELLO** CPF/CNPJ: **17.218.504/0001-85**  
Endereço do contratante: **AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO** Nº: **970**  
Complemento: Bairro: **DOM CABRAL**  
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **30535000**  
Contrato: **073/2024** Celebrado em: **23/12/2024**  
Valor do contrato: **R\$ 87.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SERTÕES** Nº: **71**  
Complemento: Bairro: **PRADO**  
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **30411164**  
Data de início: **02/01/2025** Conclusão efetiva: **02/03/2025**  
Finalidade: **RESIDENCIAL**  
Proprietário: **INSPETORIA MADRE MAZZARELLO** CPF/CNPJ: **17.218.504/0001-85**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 48 - Execução de instalação 25,00 quilograma; 20 - Gestão CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 19 - Condução de equipe de reforma 40 00 dia.**

**Observações**

**OBRAS E INSTALAÇÕES NA CASA-SEDE DA COMUNIDADE SANTA TERESA ASPIRANTADO.**

**Informações Complementares**

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de rede de dados e cabeamento estruturado (exceto infraestrutura), ar-condicionado (exceto infraestrutura) constantes no atestado emitido pela contratante, em 25/02/2026, uma vez que não são das atribuições do Engenheiro Civil Marcelo Wilker Pereira Duarte.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 3346529/2026**  
**02/03/2026, 09:16**  
**4x227**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **4x227**



Atestado de Capacidade Técnica- Inspirarte Engenharia e  
Projetos Ltda



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,  
vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em  
02/03/2026



Certidão nº 3346529/2026  
02/03/2026 às 09:17

Chave de Impressão 46227

O documento não foi registrado por emissão em 02/03/2026 e contém 3 folhas





## Atestado de Capacidade Técnica

O(A) INSPETORIA MADRE MAZZARELLO, inscrito no CNPJ: 17.218.504/0001-85, com sede a Av. Edgar da Mata Machado, nº 970, Bairro Dom Cabral, CEP 30.535-000 — Belo Horizonte/MG, neste ato representado(a) pelo(a) Supervisora de Obras, Jeane Helena Fraga Gonçalves, atesta para os devidos fins de direito que o(a) Engenheiro Civil, Marcelo Wilker Pereira Duarte, registrado(a) no CREA MG sob o nº 141839881-0, enquanto responsável técnico(a) da empresa Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda, inscrita no CNPJ: 37.185.423/0001 33, registro no CREA-MG sob o nº 0067045, prestou serviços de execução de obras e instalações na casa sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

- Dados da Obra / serviço

\*Contrato/Convênio: CT 073/24

\*Objeto do contrato. Execução de obras e instalações na casa-sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado

\*Local da obra/serviço: Rua Sertões, nº 71, Bairro Prado, CEP 30.411-164 — Belo Horizonte/MG.

\*Período de realização/prestação do serviço: 26/12/2024 a 06/03/2025

\*Número da ART: MG20253604718

- Dados do contratante / Proprietário

\*Razão Social: INSPETORIA MADRE MAZZARELLO,

\*CNPJ: 17.218.504/0001 85

- Dados da empresa contratada

\*Razão Social: Inspirarte Engenharia e Projetos Ltda

\*CNPJ: 37.185.423/0001-33

- Dados do(s) Responsável(is) técnico(s)

\*Engenheiro(a) Engenheiro Civil: Marcelo Wilker Pereira Duarte

\*Registro (RN P): 141839881-0

APR

Avenida Edgar da Mata Machado, nº 970, Bairro Dom Cabral, CEP: 30535 000. Belo Horizonte - MG, Brasil.

Tel.: +55 (31) 3375.2J28 | (31) 337a.3113 | www.portalimm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em 02/03/2026



Certidão nº 3346529/2026  
02/03/2026, 09:17  
Chave de Impressão: 44227

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2026 e contém 3 folhas



- Descrição do(s) Serviço(s) Realizado(s)

Execução de reforma de edificação casa -sede da Comunidade Santa Teresa Aspirantado, com área total de 500m<sup>2</sup>, e realização de serviços de demolição de alvenarias de vedação com remoção de entulho, demolição de pisos e revestimentos em geral, desmontagem de móveis e armários de madeira; construção de novas alvenarias de vedação; recomposição de forro em madeira; construção e instalação de rede e equipamentos para ar-condicionado; adequações em circuitos elétricos inclusive com a criação de novos circuitos; instalação de ventiladores de teto com ligação em circuitos preexistentes; adequação e instalação de rede de dados e cabeamento estruturado, inclusive com a criação de novos circuitos; confecção e instalação de novas esquadrias em aço e alumínio; remanejamento de instalações hidráulicas de água quente e fria; instalação de revestimentos de piso e parede; execução de pintura acrílica e pintura texturizada em paredes e teto; Serviços de usinagem de pilar de escoramento em estrutura metálica, com quantitativo de 25Kg; Serviço de condução de equipe para serviços de reforma, com duração de 40 dias.

- Planilha de serviços e quantitativos

Código	Descritivo	Un.	Quant
01	Serviços de reforma		
01.01	Serviços comuns de engenharia para reforma de edificação	M <sup>2</sup>	500
01.02	Execução de serviços de escoramento em estrutura metálica	kg	25
01.03	Condução de equipe de reforma	Dia	40

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2026



*Jeane Helena Fraga Gonçalves*  
 CPF: 103.582.526-01  
 Engenheira Civil - Supervisora de Obras  
 Inspetoria Madre Mazzarello  
 CNPJ: 17.218.504/0001-85

Avenida Edgar da Mata Machado, n° 970, Bairro Dom Cabral, CEP: 30535-000, Belo Horizonte - MG, Brasil.

Tel.: +55 (31) 3375.2128 (31) 3373.3113 | www.portalmmm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3346529/2026, emitida em 02/03/2026



Certidão nº 3346529/2026  
 02/03/2026, 05:17

Chave de Impressão: 4x227

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2026 e contém 3 folhas

