

UNIDADE TEÓFILO OTONI

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

DEMOLIÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO
COLÉGIO TEÓFILO OTONI

ELABORADO POR: CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA

DATA: 24/03/2026

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição	Data

SUMÁRIO

1. ORIENTAÇÕES GERAIS.....	3
2. DEFINIÇÕES PRÉVIAS.....	3
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	4
4. ENCERRAMENTO	11

LISTA DE SIGLAS

ART – Anotações de Responsabilidade Técnica	IT – Instrução Técnica
AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	MD – Memorial Descritivo
CAT – Certidão de Acervo Técnico	NR – Norma Regulamentadora
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo	PRECEND – Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para Usuários não Domésticos
CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	RRT – Registro de Responsabilidade Técnica
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
DAE – Documento de Arrecadação Estadual	TR – Termo de Referência
GRD – Guia de Remessa de Documentos	

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo de apresentar as premissas de execução que a empresa contratada deverá seguir. Os serviços deverão observar além dos projetos, as normas técnicas vigentes e procedimentos deste caderno de especificações.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela Contratada, não admitindo em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram.

No caso de utilização de materiais equivalentes, deverão ser ensaiados e verificados conforme normas específicas, métodos de ensaios e seus documentos complementares. Somente serão aceitos materiais fornecidos em embalagens originais e não serão aceitos lotes de material com diferença brusca de tonalidade.

2. DEFINIÇÕES PRÉVIAS

Este caderno de especificações tem como objetivo complementar condições técnicas executivas aos cadernos de encargos e especificações das tabelas de referência utilizadas no orçamento, sendo elas:

- SINAPI - 02/2026 - MINAS GERAIS;
- SBC - 03/2026 MINAS GERAIS;
- SETOP -01/2026 MINAS GERAIS;
- SUDECAP - 10/2025 MINAS GERAIS

Junto às especificações dos serviços estão apresentados os códigos de cada uma das composições e insumos constantes nas tabelas de referência, que deverão ser consultados no caso de dúvidas não esclarecidas no corpo principal deste documento.

As composições PRÓPRIAS SESC estão descritas neste caderno, as composições SINAPI estão no link, que está publicado, faça a busca no documento pelo número da composição. E será possível conferir a metodologia de aferição e critério de medição.

SINAPI

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf

SUDECAP

<https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos>

SETOP

<https://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas>

Não são aceitas medições de compra ou entrega de materiais. Todos os itens deverão estar em funcionamento, com seu respectivo prazo de garantia iniciado somente após a entrega do recebimento definitivo.

O manual de uso e especificações dos fabricantes dos materiais a serem aplicados deverá ser rigorosamente seguido. Com atenção especial aos processos executivos, prazos de cura, testes e ensaios etc.

Em caso de eventuais divergências de pontos, especificações, locações etc. com relação aos projetos, adota-se a disciplina de arquitetura executiva como aquela que possui maior importância em detrimento das demais. Em caso de eventuais alterações por erros de projeto que gerem redimensionamentos, deverá ser sinalizada a CONTRATANTE, para que tome as medidas cabíveis junto aos projetistas responsáveis.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1. **Próprio SESC-MOB 032 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE ATÉ 1.000.000,00 EXECUÇÃO**

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos serviços contratados. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no local de trabalho, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados, conforme normas pertinentes.

A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras, além da limpeza dos locais. Está incluída neste item a desmobilização do pessoal.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: 2 etapas 50% após a mobilização e 50% após a desmobilização.

1.2. **Próprio SESC-STE-019 LAUDO VISTORIA CAUTELAR - 500M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 2000M2, INCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)**

MEDIÇÃO

Após a apresentação e aprovação do relatório junto a fiscalização

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 **Próprio SESC-ADM-047 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL SESC COLÉGIO SESC TEÓFILO OTONI (INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A): ENGENHEIRO CIVIL; ENCARREGADO GERAL; TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; TODOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES; ATESTADOS PGR/PCMSO/TREINAMENTOS (NR35, NR33 ETC); RELATÓRIO RIA DO PGRCC.EXECUÇÃO**

É de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos e a estrutura para a realização das atividades de administração local e manutenção do canteiro de obras, como veículos, telefone, medicamentos para atendimento à primeiros socorros e outros conforme NR 24.

Para os profissionais citados abaixo, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização do Sesc os currículos comprovando a experiência nas atividades fins da obra. Todos os currículos deverão ser validados pela Fiscalização. A medição desses itens deverá ser comprovada através de RDO's e guias de recolhimento de FGTS, devidamente aprovadas pela Fiscalização. Deverão ser emitidas as ART's e RRT's referentes aos serviços executados.

- Engenheiro civil de obra pleno;
- Encarregado geral de obras;
- Técnico em segurança do trabalho;

PGR: O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) existente antes da entrada em vigência da atualização da NR-18 terá validade até o término da obra a que se refere.

PCMSO: Programa obrigatório que visa a promoção e preservação da saúde dos seus trabalhadores. É parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto na demais normas regulamentadoras. Toda empresa que possui empregados pela CLT deve possuir o PCMSO, o qual deve ser atualizado anualmente e atender todos os requisitos da NR-7.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Conforme evolução da obra, por medição em percentual, proporcional a execução financeira da obra.

3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS

3.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

3.1.1. Próprio SESC-CAN-034 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

MEDICÃO

Preço unitário: por m².

3.2. INSTALAÇÕES PARA CANTEIRO DE OBRAS

3.2.1. Próprio SESC-CAN-127 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade x mês

3.2.2. Próprio SESC-CAN-015- LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR-CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade x mês

3.2.3. Próprio SESC-CAN-047 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade s ser instalada.

3.2.4. Próprio SESC-CAN-046 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade s ser instalada

3.2.5. Próprio SESC-HID-110 - CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade instalado.

3.2.6. Próprio SESC-CAN-013 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - 6,00X2,5M - NCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM CANTEIRO

MEDICÃO

Preço Unitário: Por unidade necessária para a realização do trabalho.

4. EQUIPAMENTOS

4.1. ANDAIME

4.1.1. Próprio SESC-EQP-001 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00*

EXECUÇÃO

Instalação de andaimes em tubos aço carbono de primeira qualidade, diâmetro de 48 mm com parede de 3 mm de espessura com costura, no padrão Dimm 2440, composto de painéis com 1,50m de base e de altura, ligados através um travamento em X e por um travamento interno diagonal, que garantam estabilidade; deverá possuir escada de acesso, fazendo parte do painel. A plataforma de trabalho deverá ser acompanhada de guarda corpo e rodapé garantindo uma maior segurança.

As peças e montagem dos andaimes deverão estar em conformidade com padrão NR18 do código da construção civil, devendo ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. Deverão ser utilizados braçadeiras que resistam a no mínimo 700 Kg de escorregamento. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

MEDICÃO

Preço Unitário: Por m²xmes

- 4.1.2. **SINAPI 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"**
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024L

MEDICÃO

Preço Unitário: Por comprimento em metro linear, ou seja, a altura necessária para a realização do trabalho.

5. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

- 5.1.1. **SINAPI 97634 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.** AF_09/2023

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a área de revestimento cerâmico em parede ou piso a ser demolida com uso de martetele manual.

- 5.1.2. **Próprio SESC-SPR-302 - DEMOLICAO MECANIZADA PISO MARMORE/GRANITO E ARGM. ASSENTAMENTO**

EXECUÇÃO

Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural; - Checar se os EPC necessários estão instalados; - Usar os EPI exigidos para a atividade; - Realizar a demolição do piso com o uso de martetele.

MEDICÃO

Preço unitário: por m³ de piso demolido

- 5.1.3. **Próprio SESC-SPR-222 - DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, GRANILITE, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO**

MEDICÃO

Preço Unitário: por m² de piso demolido

- 5.1.4. **Próprio SESC SPR-225 - REMOCAO DE PISO DE TACOS, MADEIRAS, MECANIZADA INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**

MEDICÃO

Preço Unitário: por m² de piso demolido

5.1.5. Próprio SESC SPR-226 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, MECANIZADA INCLUSIVE AFASTAMENTO

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a área de revestimento cerâmico em parede ou piso a ser demolida com uso de martelete manual.

5.1.6. SINAPI 97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser demolida manualmente sem reaproveitamento dos componentes.

Este volume pode ser calculado como a área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura.

5.1.7. Próprio Sesc SPR- 223 - DEMOLICAO MANUAL DIVSORIA EM MADEIRA S/ REAPROVEIT

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a área de divisória a ser demolida

5.1.8. - SINAPI 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a área das portas a serem removidas

5.1.9. Próprio Sesc SPR -066 RETIRADA DE MARCOS/ADUELAS DE MADEIRA

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade total de marcos a serem removidos

5.1.10. SINAPI 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade total de louças a serem removidas.

5.1.11. SINAPI 97666 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade total de metais a serem removidos

5.1.12. Próprio SESC-SPR-054 - REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE etc.)

MEDICÃO

Preço Unitário: por m² de bancada removida

5.1.13. SINAPI 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a área das janelas a serem removidas.

5.1.14. Próprio SESC-SPR - 078 - REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA/ PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

EXECUÇÃO

- Checar se os EPC necessários estão instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- Remover a soleira ou peitoril de forma manual;
- Realizar o afastamento e empilhamento do material.

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade de metros de soleira/peitoril efetivamente removida.

5.1.15. Próprio SESC-SPR-049 - RETIRADA ELETRODUTOS

- Remoção de eletrodutos inclusive fios e cabos.
- Os cabos retirados deverão ser devolvidos ao contratante.

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar os metros de eletrodutos a serem retirados.

5.1.16. Próprio SESC-SPR-227 - TAMPONAMENTO DE PONTOS DE ESGOTO SANITARIO EM VASOS

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade de pontos a serem tamponados

5.1.17. Próprio SESC-SPR-228 - TAMPONAMENTO HIDRAULICO

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade de pontos a serem tamponados

5.1.18. SINAPI 102191- REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

MEDICÃO

Preço Unitário: Utilizar a quantidade de pontos a serem tamponados

5.2. CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS

5.2.1. Próprio SESC-SPR-019 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA

EXECUÇÃO

Carregar manualmente o carrinho de mão;

Mover o carrinho de mão até o local de destino;

Descarregar manualmente o carrinho de mão.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar o volume de entulho a ser transportado.

5.2.2. SUDECAP 02.29.01 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3

EXECUÇÃO

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em horário e periodicidade acordados com a administração da Unidade e com a fiscalização do Sesc em Minas. Em todas as áreas de trabalho deverão ser instalados locais identificados para acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser recolhidos ensacados.

Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistemática para diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados nos processos e atividades das obras, bem como a metodologia e os critérios utilizados para o controle na geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sua identificação, coleta, classificação e destinação final.

Deverão ser apresentados à fiscalização semanalmente, os comprovantes de destinação dos resíduos em bota fora legalizado, estes comprovantes serão balizadores para medições destes serviços com base na planilha orçamentária.

De acordo com a LEI Nº 6904, de 30 de dezembro de 1996 que DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO E PERMANÊNCIA DE CAÇAMBA DE COLETA DE TERRA E ENTULHO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO de Uberlândia,

A colocação de caçambas no centro da cidade e nos locais de estacionamento

proibido, observará o seguinte horário de retirada e colocação:

- a) nos dias úteis, das 20: 00 às 07: 00 horas;
- b) das 14: 00 horas de sábado às 07: 00 horas de segunda-feira;
- c) livre nos feriados.

A caçamba deverá ficar alocada interna ao terreno e a manobra de caminhão deverá ser realizada nos horários previstos na legislação citada.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: Utilizar quantidade de caçambas de 5m³ a serem transportadas.

DESTINAÇÃO

Locais Licenciados a recebimento de resíduos de construção civil na cidade.

5.2.3. SINAPI 100201 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50KG (UNIDADE KGXKM). AF_07/2019

EXECUÇÃO

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em horário e periodicidade acordados com a administração da Unidade e com a fiscalização do Sesc em Minas. Em todas as áreas de trabalho deverão ser instalados locais identificados para acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser recolhidos ensacados.

Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistemática para diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados nos processos e atividades das obras, bem como a metodologia e os critérios utilizados para o controle na geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sua identificação, coleta, classificação e destinação final.

Deverão ser apresentados à fiscalização semanalmente, os comprovantes de destinação dos resíduos em bota fora legalizado, estes comprovantes serão balizadores para medições destes serviços com base na planilha orçamentária.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: KGxKMxMÊS.

5.2.4. SINAPI 100229 - TRANSPORTE VERTICAL, MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50KG (UNIDADE KG). AF_07/2019

EXECUÇÃO

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, deverá ser realizada em horário e periodicidade acordados com a administração da Unidade e com a fiscalização do Sesc em Minas. Em todas as áreas de trabalho deverão ser instalados locais identificados para acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser recolhidos ensacados.

Bota fora em local autorizado pela Prefeitura Local, estabelecimento de sistemática para diagnóstico qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados nos processos e atividades das obras, bem como a metodologia e os critérios utilizados para o controle na geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sua identificação, coleta, classificação e destinação final.

Deverão ser apresentados à fiscalização semanalmente, os comprovantes de destinação dos resíduos em bota fora legalizado, estes comprovantes serão balizadores para medições destes serviços com base na planilha orçamentária.

MEDIÇÃO

Preço Unitário: por saco de 50 kg

5.2.5. Próprio SESC - SPR-224 - DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE

EXECUÇÃO

Para instalar os dutos coletores de entulho, é necessário, primeiramente instalar a estrutura de apoio no peitoril da janela no piso superior;

Após a fixação da estrutura, o próximo passo é montar o conjunto de dutos no piso onde o pavimento será instalado;

Encaixe os ganchos das correntes laterais de cada duto nos elos das correntes do duto acima, regulando conforme a altura do pavimento. Em seguida, estenda as correntes, observando o alinhamento;

Assim que o conjunto estiver montado e alinhado, leve-o ao exterior do edifício através da janela onde foi instalada a estrutura de apoio;

É fundamental que o gancho da estrutura de apoio encaixe no segundo elo acima do parafuso superior do duto boca, conforme o detalhe ampliado;

É importante que o duto boca esteja corretamente ajustado, nivelado, fixado somente através das correntes laterais e não esteja tocando a estrutura de apoio e a alvenaria, preservando um leve movimento horizontal

MEDICÃO

Preço Unitário: Por metro linear executado.

6. LIMPEZA FINAL

6.1. Próprio SESC-LIP-008 – LIMPEZA FINAL DE OBRA

EXECUÇÃO

Limpeza geral de obra

MEDICÃO

Preço Unitário: Por m² de área a ser limpa.

4. ENCERRAMENTO

Ao receber este documento a CONTRATADA declara estar ciente de que todas as especificidades técnicas descritas neste memorial deverão ser rigorosamente seguidas. Declara ainda ter ciência de que as normas técnicas da ABNT vigentes durante a execução dos serviços prevalecerão sobre quaisquer especificações técnicas exigidas, inclusive projetos.

A CONTRATADA entende e confirma que os itens expostos neste memorial são únicos e suficientes para a fiel execução dos projetos, e não são necessários complementos de qualquer tipo.